



Edificare Engenharia

CARTA-PROPOSTA

LOTE 02: CONSELHO TUTELAR SOL NASCENTE

À Comissão Permanente de Licitação da **Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania**

Objeto: Construção dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal

Prezado Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

O nosso preço global constantes do orçamento da presente Concorrência é de: R\$ 1.117.992,72 (hum milhão, cento e dezessete mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos)

Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R\$ 33.539,78 (trinta e três mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos)

Em anexo, encontra-se o Cronograma Físico- Financeiro do projeto.

Declaramos, outrossim, que em nosso preço global proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos projetos, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos projetos, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à SEJUS

Eduardo Campanelli Junqueira
Eng. Civil
CREA - 69497/D-DF

ecjunqueira@gmail.com

SIA QD. 5C A.E. 02 Sala 211 CEP: 71.200.055 - SIA/DF | 61.3208-5090 / 98321-4044



Edificare Engenharia

Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais não constantes da Concorrência, mas inerentes à natureza dos serviços contratados.

Apresentaremos orçamento discriminando quantitativos e preços unitários para os referidos serviços, que será aprovado pela SEJUS.

Declaramos que nos sujeitamos às condições da Concorrência e e que temos pleno conhecimento do projeto a ser executado.

Declaramos expressamente, a concordância aos termos do Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 14/08/2006.

O prazo de execução total dos projetos é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da Assinatura do Contrato.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de abertura da licitação.

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da SEJUS.

Eduardo Catapani Junqueira
Eng. Civil
CREA - 6949/D-DF

ecjunqueira@gmail.com

SIA QD. 5C A.E. 02 Sala 211 CEP: 71.200.055 - SIA/DF | 61.3208-5090 / 98321-4044



Edificare Engenharia

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da SEJUS, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Brasília, 19 de setembro de 2021.

Eduardo Catananti Junqueira
Engº Civil
CREA - 6949/D-DF

Eduardo Catananti Junqueira
EDIFICARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

ecjunqueira@gmail.com

SIA QD. 5C A.E. 02 Sala 211 CEP: 71.200.055 - SIA/DF | 61.3208-5090 / 98321-4044



Planilha Orçamentária

Nome: SOL NASCENTE

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Data: 06/08/2021

Índice	Código	Base	Descrição	UND	QT	Custo Unit.	BDI	Preço Unit.	Preço Total
1.			SOL NASCENTE		1,0	894.461,29		1.117.992,72	1.117.992,72
1.1.			SERVIÇOS GERAIS / ADMINISTRAÇÃO		1,0	84.514,51		105.640,84	105.640,84
1.1.1.			INSTALAÇÃO DA OBRA		1,0	2.858,65		3.573,30	3.573,30
1.1.1.1.	9.02.008.001	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO *N. 22, ADESIV M2	2,25		200,22	25,0	250,27	563,10
1.1.1.2.	9.24.005.002	PRÓPRIA	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - PADRÃO GDF EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, ADESIV UN	12,0		200,68	25,0	250,85	3.010,20
1.1.2.			APARELHOS MAQUINAS E ENSAIOS		1,0	3.615,09		4.518,84	4.518,84
1.1.2.1.	1.171.IN00002	ORÇAMENTO	FERRAMENTAS E FERRAMENTAL POR OPERARIO	MES	3,0	1.205,03	25,0	1.506,28	4.518,84
1.1.3.			ADMINISTRAÇÃO OBRA		1,0	78.040,77		97.548,70	97.548,70
1.1.3.1.	C94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,0	4.311,37	25,0	5.389,21	16.167,63
1.1.3.2.	C021602	AGETOP	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS M2	237,0		19,18	25,0	23,97	5.680,89
1.1.3.3.	1.171.CO00002	ORÇAMENTO	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVIÇOS DE OBRAS	MES	3,0	1.150,25	25,0	1.437,81	4.313,43
1.1.3.4.	C90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	425,0	91,05	25,0	113,81	48.369,25
1.1.3.5.	C88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	990,0	18,60	25,0	23,25	23.017,50
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,0	12.753,75		15.942,12	12.753,75
1.2.1.	9.02.001.001	PRÓPRIA	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M MES	3,0		425,78	25,0	532,22	1.596,66
1.2.2.	C90059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P ONTALI M	237,0		37,20	25,0	46,50	11.020,50
1.2.3.	1.171.IN00004	ORÇAMENTO	SONDAGEM DO TERRENO - PERCUSSÃO (SPT)	M	15,0	41,25	25,0	51,56	773,40
1.2.4.	9.02.001.002	PRÓPRIA	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M MES	3,0		680,42	25,0	850,52	2.551,56
1.3.			TRANSPORTES		1,0	3.329,30		4.161,30	3.329,3
1.3.1.	9.29.004.001	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, D M3	130,0		5,04	25,0	6,30	819,00
1.3.2.	1.172.IN00049	ORÇAMENTO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	130,0		20,57	25,0	25,71	3.342,30
1.4.			FUNDAÇÕES		1,0	63.728,78		79.654,19	63.728,78
1.4.1.	C93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/20 M3	77,5		59,34	25,0	74,17	5.748,17
1.4.2.	C96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	19,43	32,74	25,0	40,92	795,07
1.4.3.	C96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO IM3	63,95		401,48	25,0	501,85	32.093,30
1.4.4.	C96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTA KG	243,0		22,02	25,0	27,52	6.687,36
1.4.5.	C96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M M - MO KG	678,84		13,95	25,0	17,43	11.832,18
1.4.6.	C96538	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE M ADI M2	88,68		202,96	25,0	253,70	22.498,11
1.5.			ESTRUTURA DE CONCRETO		1,0	107.730,11		134.642,47	107.730,1
1.5.1.	9.09.009.002	PRÓPRIA	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHA M2	25,36		10,61	25,0	13,26	336,27
1.5.2.	C02263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA C M2	568,8		99,18	25,0	123,97	70.514,13

20

1.5.3.	C92760	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG	779,76	10,39	25,0	12,98	10.121,28
1.5.4.	C92779	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG	1.876,2	11,50	25,0	14,37	26.960,99
1.5.5.	C92776	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG	765,12	18,09	25,0	22,61	17.299,36
1.5.6.	C92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO M3	18,36	331,25	25,0	414,06	7.602,14
1.5.7.	C101563	SINAPI	LAVE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CEBRÃO, M2	10,0	144,67	25,0	180,83	1.808,30
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0	78.491,91		98.101,58	78.491,91 98.101,58
1.6.1.			INSTALAÇÕES GERAIS	1,0	2.876,86		3.595,72	3.595,72
1.6.1.1.	1.171.IN00006	ORÇAMENTO	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA UN	1,0	325,44	25,0	406,80	406,80
1.6.1.2.	2246	SINAPI - 11/2020	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2"	M	37,73	25,0	47,16	282,96
1.6.1.3.	2.04.C035.004	PROPRIA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 50MM	M	12,03	25,0	15,03	90,18
1.6.1.4.	2.03.C007.014	PROPRIA	CURVA 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 2"	UN	12,75	25,0	15,93	31,86
1.6.1.5.	2.05.C035.048	PROPRIA	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2"	UN	34,35	25,0	42,93	42,93
1.6.1.6.	2.04.C014.028	PROPRIA	LUBA PVC ROSCÁVEL DIÂMETRO 2"	UN	4,50	25,0	5,62	33,72
1.6.1.7.	2.04.C014.109	PROPRIA	CABECOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO DIAM. 2"	UN	12,91	25,0	16,13	16,13
1.6.1.8.	2.13.C002.001	PROPRIA	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIAM. 2"	PAR	6,21	25,0	7,76	23,28
1.6.1.9.	2.04.C035.008	PROPRIA	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM	UN	214,00	25,0	267,50	267,50
1.6.1.10.	1.172.IN00011	ORÇAMENTO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - M	40,0	28,50	25,0	35,62	1.424,80
1.6.1.11.	C96971	SINAPI	CORDÃO DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E I	7,0	27,73	25,0	34,66	242,62
1.6.1.12.	C96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	62,08	25,0	77,60	77,60
1.6.1.13.	2.04.C014.087	PROPRIA	TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 TRÁFEGO LEVE	UN	123,69	25,0	154,61	154,61
1.6.1.14.	2.04.C014.115	PROPRIA	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDIDO DE BRITA SEM TAMPA	UN	264,33	25,0	330,41	330,41
1.6.1.15.	9.16.C023.122	PROPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), C UN	1,0	136,26	25,0	170,32	170,32
1.6.2.			QDG	1,0	1.813,77		2.267,11	2.267,11
1.6.2.1.	2.04.C025.065	PROPRIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	UN	610,00	25,0	762,50	762,50
1.6.2.2.	2.04.C010.085	PROPRIA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	120,15	25,0	150,18	600,72
1.6.2.3.	2.04.C010.069	PROPRIA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	UN	196,01	25,0	245,01	245,01
1.6.2.4.	1.171.IN00007	ORÇAMENTO	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, 5KA/220V CURV. C	UN	15,38	25,0	19,22	57,66
1.6.2.5.	1.171.IN00008	ORÇAMENTO	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A, 5KA/220V CURV. C	UN	14,20	25,0	17,75	195,25
1.6.2.6.	1.171.IN00009	ORÇAMENTO	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A, 5KA/220V CURV. C	UN	15,38	25,0	19,22	192,20
1.6.2.7.	1.171.IN00010	ORÇAMENTO	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30MA	UN	171,02	25,0	213,77	213,77
1.6.3.			QDE	1,0	1.409,12		1.761,35	1.761,35
1.6.3.1.	2.04.C035.009	PROPRIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUN	UN	756,28	25,0	945,35	945,35
1.6.3.2.	2.04.C035.010	PROPRIA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	132,45	25,0	165,56	662,24
1.6.3.3.	1.171.IN00007	ORÇAMENTO	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, 5KA/220V CURV. C	UN	15,38	25,0	19,22	38,44
1.6.3.4.	1.171.IN00009	ORÇAMENTO	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A, 5KA/220V CURV. C	UN	15,38	25,0	19,22	115,32
1.6.4.			DISTRIBUIÇÃO/TUBULAÇÃO	1,0	14.581,63		18.223,45	18.223,45
1.6.4.1.	4.03.C002.001	PROPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. M UN	33,0	85,65	25,0	107,06	3.532,98
1.6.4.2.	4.03.C002.002	PROPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL EM PVC, PARA ELETROCALHA, 100X100H UN	1,0	52,89	25,0	66,11	66,11
1.6.4.3.	4.03.C002.003	PROPRIA	EMENDA INTERNA 150 X 150 MM, USA, GALVANIZADA A FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLIC UN	16,0	14,25	25,0	17,81	284,96
1.6.4.4.	4.03.C002.004	PROPRIA	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	UN	49,56	25,0	61,95	4.088,70
1.6.4.5.	4.03.C002.005	PROPRIA	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "I" GE	14,0	8,69	25,0	10,86	152,04
1.6.4.6.	4.03.C002.006	PROPRIA	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "T" GE	1,0	14,00	25,0	17,50	17,50




 Edmundo

 Engenheiro


 CREA - 000000000

3

1.6.4.7.	1.172.IN00012	ORÇAMENTO	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO M	60,0	18,77	25,0	23,46	1.407,60
1.6.4.8.	4.03.002.010	PROPRIA	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3/4"	UN	5,20	25,0	6,50	13,00
1.6.4.9.	4.03.002.022	PROPRIA	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"	UN	120,0	1,01	1,26	151,20
1.6.4.10.	1.172.IN00013	ORÇAMENTO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. M	15,0	19,68	25,0	24,60	369,00
1.6.4.11.	1.172.IN00014	ORÇAMENTO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUTOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO M	18,0	13,02	25,0	16,27	292,86
1.6.4.12.	1.172.IN00015	ORÇAMENTO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUTOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO M	364,3	10,94	25,0	13,67	4.979,98
1.6.4.13.	4.03.002.008	PROPRIA	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 2"	UN	2,0	12,75	15,93	31,86
1.6.4.14.	4.03.002.009	PROPRIA	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 1"	UN	2,0	4,77	5,96	11,92
1.6.4.15.	4.03.002.010	PROPRIA	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3/4"	UN	50,0	5,20	6,50	325,00
1.6.4.16.	4.03.002.011	PROPRIA	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 3/4"	UN	35,0	3,48	4,35	152,25
1.6.4.17.	4.03.002.012	PROPRIA	LUVA PVC ROSQUEÁVEL DIAMETRO 2"	UN	9,0	4,50	5,62	50,58
1.6.4.18.	4.03.002.013	PROPRIA	LUVA PVC ROSQUEÁVEL DIAMETRO 1"	UN	10,0	1,85	2,31	23,10
1.6.4.19.	4.03.002.014	PROPRIA	LUVA PVC ROSQUEÁVEL DIAMETRO 3/4"	UN	157,0	1,30	1,62	256,34
1.6.4.20.	4.03.002.015	PROPRIA	CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2" X 2"	UN	80,0	3,00	3,75	300,00
1.6.4.21.	4.03.002.016	PROPRIA	CAIXA METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, DUPLA 4"	UN	30,0	6,94	8,67	260,10
1.6.4.22.	4.03.002.017	PROPRIA	CAIXA MET. HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	UN	2,0	4,67	5,83	11,66
1.6.4.23.	4.03.002.018	PROPRIA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM	UN	8,0	69,05	86,31	690,48
1.6.4.24.	4.03.002.019	PROPRIA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM	UN	1,0	49,70	62,12	52,12
1.6.4.25.	2.03.023.002	PROPRIA	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	KG	5,0	36,00	45,00	225,00
1.6.4.26.	4.03.002.020	PROPRIA	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	UN	1,0	123,69	154,61	154,61
1.6.4.27.	4.03.002.021	PROPRIA	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	UN	1,0	251,60	314,50	314,50
1.6.5.			LUMINÁRIAS	1,0	13.062,15		16.327,42	16.327,42
1.6.5.1.	2.04.035.011	PROPRIA	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTEOU FOSCO PARA 2 LÂM UN	32,0	222,98	25,0	278,72	8.919,04
1.6.5.2.	2.04.035.012	PROPRIA	LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	64,0	18,16	22,70	1.452,80
1.6.5.3.	2.04.035.013	PROPRIA	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA GUIGUOT UN	8,0	452,32	25,0	565,40	4.523,20
1.6.5.4.	C97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DA FLI UN	8,0	78,67	25,0	98,33	786,64
1.6.5.5.	C97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENT UN	7,0	27,41	25,0	34,26	239,82
1.6.5.6.	2.04.035.014	PROPRIA	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	UN	4,0	81,19	101,48	405,92
1.6.6.			PEÇAS	1,0	2.198,04		2.746,89	2.746,89
1.6.6.1.	C91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME UN	12,0	18,26	25,0	22,82	273,84
1.6.6.2.	C91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIM UN	3,0	29,99	25,0	37,48	112,44
1.6.6.3.	C91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIM UN	1,0	60,98	25,0	76,22	76,22
1.6.6.4.	C91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIM UN	1,0	22,65	25,0	28,31	28,31
1.6.6.5.	C91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIM UN	2,0	38,71	25,0	48,38	96,76
1.6.6.6.	C92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN UN	74,0	23,35	25,0	29,18	2.159,32
1.6.7.			FIOS E CABOS	1,0	19.971,00		24.958,50	24.958,50
1.6.7.1.	1.172.IT00119	ORÇAMENTO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TER M	2.000,0	3,96	25,0	4,95	9.900,00
1.6.7.2.	1.172.IT00120	ORÇAMENTO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM M	1.000,0	6,41	25,0	8,01	8.010,00
1.6.7.3.	1.172.IT00121	ORÇAMENTO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM M	250,0	9,03	25,0	11,28	2.820,00
1.6.7.4.	1.172.IT00122	ORÇAMENTO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - M	100,0	28,50	25,0	35,62	3.562,00
1.6.7.5.	C92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - M	50,0	10,67	25,0	13,33	666,50
1.6.8.			ATERAMENTO	1,0	6.574,67		8.217,95	8.217,95



1.6.8.1.	C96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,0	62,08 25,0	77,60	465,60
1.6.8.2.	2.04.035.015	PRÓPRIA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	30,0	40,73 25,0	50,91	1.527,30
1.6.8.3.	2.04.035.016	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TD 5	UN	1,0	8,18 25,0	10,22	10,22
1.6.8.4.	C98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO UN	1,0		22,11 25,0	27,63	27,63
1.6.8.5.	C96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL M	120,0		41,25 25,0	51,56	6.187,20
1.6.9.			INFRAESTRUTURA DE ALARME E CFTV		1,0	2.266,17	2.831,96	2.831,96
1.6.9.1.	C95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO M	51,0		17,10 25,0	21,37	1.089,87
1.6.9.2.	1.172.C000001	ORÇAMENTO	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"	UN	17,0	6,00 25,0	7,50	127,50
1.6.9.3.	1.172.C000002	ORÇAMENTO	LUVA AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"	UN	34,0	1,01 25,0	1,26	42,84
1.6.9.4.	1.172.C000003	ORÇAMENTO	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1/2"	M	18,0	4,99 25,0	6,23	112,14
1.6.9.5.	1.172.C000004	ORÇAMENTO	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 3/4"	UN	2,0	3,00 25,0	3,75	7,50
1.6.9.6.	1.172.C000005	ORÇAMENTO	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	UN	10,0	1,19 25,0	1,48	14,80
1.6.9.7.	1.172.C000006	ORÇAMENTO	CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2" X 2"	UN	21,0	4,93 25,0	6,16	129,36
1.6.9.8.	1.172.C000007	ORÇAMENTO	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	KG	3,0	36,27 25,0	45,33	135,99
1.6.9.9.	1.172.C000008	ORÇAMENTO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20X20X12 CM	UN	1,0	69,00 25,0	86,25	86,25
1.6.9.10.	1.172.C000009	ORÇAMENTO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X12 CM	UN	1,0	95,00 25,0	118,75	118,75
1.6.9.11.	1.172.C000010	ORÇAMENTO	ELETROCALHA CH.Aº PRE 2N. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM 5/TAMPA	M	30,0	15,00 25,0	18,75	562,50
1.6.9.12.	C93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO UN	2,0		15,69 25,0	19,61	39,22
1.6.9.13.	1.172.C000011	ORÇAMENTO	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	UN	1,0	17,49 25,0	21,86	21,86
1.6.9.14.	1.172.C000012	ORÇAMENTO	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 MM)	UN	16,0	5,86 25,0	7,32	117,12
1.6.9.15.	4.03.C02.005	PRÓPRIA	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE	UN	16,0	8,69 25,0	10,86	173,76
1.6.9.16.	4.03.C02.006	PRÓPRIA	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "T" GE	UN	3,0	14,00 25,0	17,50	52,50
1.6.10.			INSTALAÇÕES CABEAMENTO		1,0	13.738,50	17.171,23	17.171,23
1.6.10.1.	2.04.035.016	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TD 5	UN	1,0	8,18 25,0	10,22	10,22
1.6.10.2.	1.172.C000013	ORÇAMENTO	CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1)	UN	1,0	184,00 25,0	230,00	230,00
1.6.10.3.	1.172.C000014	ORÇAMENTO	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2"	M	6,0	100,83 25,0	126,03	756,18
1.6.10.4.	1.172.C000015	ORÇAMENTO	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM.	UN	1,0	27,19 25,0	33,98	33,98
1.6.10.5.	1.172.C000016	ORÇAMENTO	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2"	UN	2,0	7,61 25,0	9,51	19,02
1.6.10.6.	1.172.C000017	ORÇAMENTO	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.1"	M	6,0	47,42 25,0	59,27	355,62
1.6.10.7.	1.172.C000018	ORÇAMENTO	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1"	UN	1,0	7,00 25,0	8,75	8,75
1.6.10.8.	1.172.C000019	ORÇAMENTO	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"	UN	2,0	2,80 25,0	3,50	7,00
1.6.10.9.	C95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM M	6,0		26,75 25,0	33,43	200,58
1.6.10.10.	1.172.C000020	ORÇAMENTO	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1"	UN	1,0	7,00 25,0	8,75	8,75
1.6.10.11.	1.172.C000021	ORÇAMENTO	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"	UN	2,0	2,80 25,0	3,50	7,00
1.6.10.12.	1.172.IN00001	ORÇAMENTO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ M	33,0		19,68 25,0	24,60	811,80
1.6.10.13.	1.172.IN00002	ORÇAMENTO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTAL M	18,2		13,00 25,0	16,25	295,75
1.6.10.14.	1.172.IN00003	ORÇAMENTO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTAL M	132,0		10,06 25,0	12,57	1.659,24
1.6.10.15.	1.172.C000022	ORÇAMENTO	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 2"	UN	4,0	14,04 25,0	17,55	70,20
1.6.10.16.	1.172.C000023	ORÇAMENTO	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 1"	UN	1,0	4,77 25,0	5,96	5,96
1.6.10.17.	1.172.C000024	ORÇAMENTO	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 3/4"	UN	25,0	3,00 25,0	3,75	93,75
1.6.10.18.	1.172.C000025	ORÇAMENTO	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO. 2"	UN	19,0	4,50 25,0	5,62	106,78
1.6.10.19.	1.172.IT00125	ORÇAMENTO	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	UN	7,0	1,85 25,0	2,31	16,17



 Elaborado por: [Assinatura]

 Verificado por: [Assinatura]

 Data: [Assinatura]



1.6.10.20.	1.172.IT000126	ORÇAMENTO	LUVA PVC ROSQUEÁVEL DIÂMETRO 3/4"	UN	94,0	1,30	25,0	1,62	152,28
1.6.10.21.	1.172.IT000127	ORÇAMENTO	CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2" X 2"	UN	14,0	4,51	25,0	5,63	78,82
1.6.10.22.	1.172.IT000128	ORÇAMENTO	CAIXA METÁLICA QUADRADA 4"X4"X2"	UN	3,0	5,66	25,0	7,07	21,21
1.6.10.23.	1.172.IT000129	ORÇAMENTO	ARAME GALVANIZADO 12 BV/G	KG	3,0	36,27	25,0	45,33	135,99
1.6.10.24.	1.172.IT000130	ORÇAMENTO	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 60X60X12 CM	UN	1,0	193,27	25,0	241,58	241,58
1.6.10.25.	1.172.IT000131	ORÇAMENTO	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 40X40X12 CM	UN	1,0	135,09	25,0	168,85	168,85
1.6.10.26.	1.172.IT000132	ORÇAMENTO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20X20X12 CM	UN	2,0	69,05	25,0	86,31	172,62
1.6.10.27.	1.172.IT000133	ORÇAMENTO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 50X50X15 CM	UN	1,0	161,28	25,0	201,60	201,60
1.6.10.28.	1.172.IN000004	ORÇAMENTO	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC	M	25,0	11,96	25,0	14,95	373,75
1.6.10.29.	1.172.IN000005	ORÇAMENTO	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIO	M	20,0	8,85	25,0	11,06	221,20
1.6.10.30.	C98272	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F ORNECIMEI	M	15,0	131,36	25,0	164,20	2.463,00
1.6.10.31.	1.172.CO000032	ORÇAMENTO	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	UN	1,0	361,83	25,0	452,28	452,28
1.6.10.32.	1.172.CO000031	ORÇAMENTO	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)	UN	5,0	22,00	25,0	27,50	137,50
1.6.10.33.	1.172.CO000033	ORÇAMENTO	CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG	M	1.000,0	1,80	25,0	2,25	2.250,00
1.6.10.34.	1.172.CO000030	ORÇAMENTO	CERTIFICADO DIGITAL	UN	30,0	11,55	25,0	14,43	432,90
1.6.10.35.	1.172.CO000029	ORÇAMENTO	PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXÍVEL 2,0 M	UN	100,0	17,40	25,0	21,75	2.175,00
1.6.10.36.	1.172.CO000028	ORÇAMENTO	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	UN	3,0	348,00	25,0	435,00	1.305,00
1.6.10.37.	1.172.IT000123	ORÇAMENTO	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	29,0	41,13	25,0	51,41	1.490,89
1.7.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,0	29.463,05		36.827,05	29463,05 36827,05
1.7.1.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1,0	5.096,52		6.370,01	6.370,01
1.7.1.1.	1.172.IN000006	ORÇAMENTO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORI	M	32,7	8,32	25,0	10,40	340,08
1.7.1.2.	1.172.IN000007	ORÇAMENTO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORI	M	5,02	14,00	25,0	17,50	87,85
1.7.1.3.	1.172.IN000008	ORÇAMENTO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME NTO E I	M	10,34	15,63	25,0	19,53	201,94
1.7.1.4.	1.172.IN000009	ORÇAMENTO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME NTO E I	M	26,7	27,45	25,0	34,31	916,07
1.7.1.5.	1.172.IN000010	ORÇAMENTO	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALAI	UN	1,0	18,55	25,0	23,18	23,18
1.7.1.6.	C94712	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERV	UN	1,0	75,44	25,0	94,30	94,30
1.7.1.7.	C94765	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM	UN	3,0	31,12	25,0	38,90	116,70
1.7.1.8.	C94767	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO	UN	4,0	52,92	25,0	66,15	264,60
1.7.1.9.	1.173.CO000001	ORÇAMENTO	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EI	UN	20,0	18,55	25,0	23,18	463,60
1.7.1.10.	C90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R	UN	2,0	7,95	25,0	9,93	19,86
1.7.1.11.	4.03.CO3.001	PROPRIA	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 50MM	UN	5,0	11,67	25,0	14,58	72,90
1.7.1.12.	4.03.CO3.002	PROPRIA	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM	UN	3,0	19,80	25,0	24,75	74,25
1.7.1.13.	4.03.CO3.003	PROPRIA	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	UN	1,0	15,64	25,0	19,55	19,55
1.7.1.14.	1.172.CO000026	ORÇAMENTO	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	UN	2,0	6,77	25,0	8,46	16,92
1.7.1.15.	1.172.CO000027	ORÇAMENTO	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 32 MM	UN	2,0	8,81	25,0	11,01	22,02
1.7.1.16.	C89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	2,0	9,94	25,0	12,42	24,84
1.7.1.17.	C89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNE	UN	1,0	14,25	25,0	17,81	17,81
1.7.1.18.	C90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM	UN	11,0	13,28	25,0	16,60	182,60
1.7.1.19.	C89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNE	UN	4,0	12,39	25,0	15,48	61,92
1.7.1.20.	C89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	UN	19,0	7,61	25,0	9,51	180,69
1.7.1.21.	4.03.CO3.004	PROPRIA	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	5,0	10,33	25,0	12,91	54,55
1.7.1.22.	C89960	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA C	UN	2,0	9,51	25,0	11,88	23,76



 Bolonha, 17 de Maio de 2019

1.7.1.23.	C94469	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE UN	1,0	34,50	25,0	43,12	43,12	43,12
1.7.1.24.	C94450	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE UN	1,0	56,79	25,0	70,98	70,98	70,98
1.7.1.25.	C94463	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE UN	1,0	138,38	25,0	172,97	172,97	172,97
1.7.1.26.	4.03.003.005	PROPRIA	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 3/4"	UN	36,15	25,0	45,18	45,18	45,18
1.7.1.27.	C9618	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO UN	1,0	13,69	25,0	17,11	17,11	17,11
1.7.1.28.	C94695	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE UN	5,0	30,86	25,0	38,57	38,57	38,57
1.7.1.29.	C9625	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO O E INS' UN	2,0	19,59	25,0	24,48	24,48	24,48
1.7.1.30.	C9627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - I UN	4,0	18,36	25,0	22,95	22,95	22,95
1.7.1.31.	C9628	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO O E INS' UN	5,0	42,83	25,0	53,53	53,53	53,53
1.7.1.32.	C9617	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO O E INS' UN	2,0	5,74	25,0	7,17	7,17	7,17
1.7.1.33.	C9620	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO O E INS' UN	1,0	9,94	25,0	12,42	12,42	12,42
1.7.1.34.	4.03.003.013	PROPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2"	UN	2,20	25,0	2,75	2,75	2,75
1.7.1.35.	4.03.003.014	PROPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUS M	0,59	61,93	25,0	77,41	77,41	77,41
1.7.1.36.	4.03.003.006	PROPRIA	COTOVELO 90 GALVANIZADO 3/4"	UN	12,14	25,0	15,17	15,17	15,17
1.7.1.37.	71701	AGETOP - 10/2016	LUA AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"	UN	1,01	25,0	1,26	1,26	1,26
1.7.1.38.	4.03.003.007	PROPRIA	NIPE DUPLO GALVANIZADO DIAM. 3/4"	UN	13,67	25,0	17,08	17,08	17,08
1.7.1.39.	C9741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (N), PA UN	4,0	148,12	25,0	185,15	185,15	185,15
1.7.1.40.	C95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (N), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	132,69	25,0	165,86	165,86	165,86
1.7.1.41.	C9353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN	10,0	38,40	25,0	48,00	48,00	48,00
1.7.1.42.	C9351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA UN	2,0	32,41	25,0	40,51	40,51	40,51
1.7.1.43.	C9476	SINAPI	TORNEIRA DE BOLA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AI UN	1,0	48,18	25,0	60,22	60,22	60,22
1.7.1.44.	4.03.003.008	PROPRIA	LUA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E COM ROSCA, MARROM, D = 25MMX3/4"	UN	1,31	25,0	1,63	1,63	1,63
1.7.1.45.	4.03.003.009	PROPRIA	HV09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	360,51	25,0	450,63	450,63	450,63
1.7.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
1.7.2.1.	81602	AGETOP - 10/2016	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DIAM. 50 X 40 MM	UN	4,67	25,0	5,83	5,83	5,83
1.7.2.2.	4.03.003.010	PROPRIA	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, RE UN	6,0	53,00	25,0	66,25	66,25	66,25
1.7.2.3.	4.03.003.011	PROPRIA	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE 1 UN	1,0	60,05	25,0	75,06	75,06	75,06
1.7.2.4.	C9728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADA UN	6,0	9,08	25,0	11,35	11,35	11,35
1.7.2.5.	C9852	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTIC UN	2,0	32,56	25,0	40,70	40,70	40,70
1.7.2.6.	C9733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC UN	1,0	15,71	25,0	19,63	19,63	19,63
1.7.2.7.	C9851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FC UN	4,0	20,73	25,0	25,91	25,91	25,91
1.7.2.8.	C9806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOI UN	1,0	12,65	25,0	15,81	15,81	15,81
1.7.2.9.	C9802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOI UN	6,0	6,44	25,0	8,05	8,05	8,05
1.7.2.10.	C9726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FC UN	7,0	6,28	25,0	7,85	7,85	7,85
1.7.2.11.	C9724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FC UN	8,0	8,52	25,0	10,65	10,65	10,65
1.7.2.12.	C9801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOI UN	8,0	5,91	25,0	7,38	7,38	7,38
1.7.2.13.	81970	AGETOP - 10/2016	JUNÇÃO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM	UN	12,24	25,0	15,30	15,30	15,30
1.7.2.14.	81974	AGETOP - 10/2016	JUNÇÃO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM	UN	33,98	25,0	42,47	42,47	42,47
1.7.2.15.	C9834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC UN	2,0	33,18	25,0	41,47	41,47	41,47
1.7.2.16.	C9778	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNI UN	9,0	16,30	25,0	20,37	20,37	20,37
1.7.2.17.	C9753	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEI UN	12,0	7,81	25,0	9,76	9,76	9,76
1.7.2.18.	C9817	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEI UN	1,0	10,18	25,0	12,72	12,72	12,72



 C94469 - 10/2016




1.7.2.19.	2.05.010.017	PRÓPRIA	RALO SECO PVC CONICO 100X40 MM COM GRELHA QUADRADA	UN	6,0	28,00	25,0	35,00	210,00
1.7.2.20.	82103	AGETOP - 10/2016	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM	UN	1,0	13,00	25,0	16,25	16,25
1.7.2.21.	C94694	SINAPI	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE UN	UN	4,0	22,68	25,0	28,35	113,40
1.7.2.22.	C89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM M	UN	1,03	37,74	25,0	47,17	48,58
1.7.2.23.	C89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM M	UN	10,87	24,89	25,0	31,11	338,16
1.7.2.24.	C89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM M	UN	30,77	48,30	25,0	60,37	1.857,58
1.7.2.25.	C89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM M	UN	11,36	15,22	25,0	19,02	216,05
1.7.2.26.	C89849	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SU M	UN	7,35	51,20	25,0	64,00	470,40
1.7.2.27.	4.03.603.012	PRÓPRIA	FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FOFO P/ CAIXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, 157, UN	UN	3,0	85,41	25,0	106,76	320,28
1.7.3.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS		1,0	4.942,26		6.177,37	6.177,37
1.7.3.1.	C89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENI M	UN	0,93	17,87	25,0	22,33	20,76
1.7.3.2.	C89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M	UN	30,03	21,72	25,0	27,15	815,31
1.7.3.3.	C89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORE M	UN	30,0	37,41	25,0	46,76	1.402,80
1.7.3.4.	C89560	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORE M	UN	23,08	75,71	25,0	94,63	2.184,06
1.7.3.5.	C89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC UN	UN	2,0	18,00	25,0	22,50	45,00
1.7.3.6.	C89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC UN	UN	8,0	67,22	25,0	84,02	672,16
1.7.3.7.	C89565	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN	UN	8,0	57,46	25,0	71,82	574,56
1.7.3.8.	C89569	SINAPI	LUVA SIMPLIES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN	UN	10,0	15,31	25,0	19,13	191,30
1.7.3.9.	C89669	SINAPI	LUVA SIMPLIES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN	UN	10,0	19,38	25,0	24,22	242,20
1.7.3.10.	C89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL E UN	UN	2,0	11,69	25,0	14,61	29,22
1.7.4.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		1,0	5.887,04		7.358,67	7.358,67
1.7.4.1.	C95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE UN	UN	2,0	266,76	25,0	333,45	666,90
1.7.4.2.	C95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BF UN	UN	2,0	773,09	25,0	966,36	1.932,72
1.7.4.3.	C100549	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN	UN	4,0	33,93	25,0	42,41	169,64
1.7.4.4.	C99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FOR UN	UN	4,0	236,46	25,0	295,57	1.182,28
1.7.4.5.	C86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO UN	UN	1,0	413,52	25,0	516,90	516,90
1.7.4.6.	C86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT UN	UN	2,0	112,98	25,0	141,22	282,44
1.7.4.7.	2.25.602.001	PRÓPRIA	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CR UN	UN	2,0	410,88	25,0	513,60	1.027,20
1.7.4.8.	C86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PACRÃO MÉDIO - FORNECIMI UN	UN	4,0	88,44	25,0	110,55	442,20
1.7.4.9.	C86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNI UN	UN	4,0	6,21	25,0	7,76	31,04
1.7.4.10.	C86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN	UN	3,0	10,24	25,0	12,80	38,40
1.7.4.11.	C86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO UN	UN	1,0	99,18	25,0	123,97	123,97
1.7.4.12.	C100552	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E UN	UN	1,0	164,26	25,0	205,32	205,32
1.7.4.13.	C100560	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIDO E INSTALAÇÃO UN	UN	2,0	71,80	25,0	89,75	179,50
1.7.4.14.	C95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN	UN	2,0	26,30	25,0	32,87	65,74
1.7.4.15.	C95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN	UN	4,0	27,30	25,0	34,12	136,48
1.7.4.16.	C95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO BOC UN	UN	4,0	53,30	25,0	66,62	266,48
1.7.4.17.	C95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN	UN	2,0	36,59	25,0	45,73	91,46
1.7.5.			COMBATE A INCÊNDIO		1,0	1.309,79		1.637,14	1.637,14
1.7.5.1.	1.01.006.034	PRÓPRIA	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIDO E INSTALADO	UN	4,0	188,70	25,0	235,87	943,48
1.7.5.2.	1.01.006.035	PRÓPRIA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	4,0	42,32	25,0	52,90	211,60
1.7.5.3.	1.01.006.036	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUI UN	UN	4,0	10,05	25,0	12,56	50,24



 Banco do Brasil




17.5.4.	1.01.006.037	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTUNDA	9,0	10,98	25,0	13,72	123,48	
17.5.5.	C97559	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO UN	9,0	27,41	25,0	34,26	308,34	
17.6.			CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,0	8.179,85		10.224,81	10.224,81	
17.6.1.	1.01.006.038	PRÓPRIA	BOMBA SUBMERSA 750 WATTS PARA "ÁGUA SUJA" 85EF 20/750 220V FERRARI	1,0	1.599,00	25,0	1.998,75	1.998,75	
17.6.2.	C98057	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, UN	1,0	6.580,85	25,0	8.226,06	8.226,06	
1.8.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	1,0	27.453,86		34.314,48	34.314,48	27.453,86
1.8.1.	C87469	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA M2)	226,52	73,47	25,0	91,83	20.801,33	
1.8.2.	C87453	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2)	113,41	42,39	25,0	52,98	6.008,46	
1.8.3.	C93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	21,75	56,50	25,0	70,62	1.535,98	
1.8.4.	C96358	SINAPI	PARDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS M2	80,16	59,57	25,0	74,46	5.968,71	
1.9.			IMPERMEABILIZAÇÕES	1,0	8.941,51		11.174,98	11.174,98	8.941,51
1.9.1.	C98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A M2	250,96	32,83	25,0	41,03	10.296,88	
1.9.2.	C98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUI SIVE AF M2	10,0	70,25	25,0	87,81	876,10	
1.10.			ESTRUTURA METÁLICA	1,0	59.500,00		74.375,00	74.375,00	59.500
1.10.1.	1326	AGETOP - 11/2020	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO 3.500,0	1,0	17,00	25,0	21,25	74.375,00	
1.11.			COBERTURA	1,0	48.798,38		60.997,45	60.997,45	48.798,38
1.11.1.	C94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCL M	54,8	85,17	25,0	106,46	5.834,00	
1.11.2.	C94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL M2	303,0	120,96	25,0	151,20	45.813,60	
1.11.3.	2676	AGETOP - 11/2020	CUMEEIRA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	10,6	46,27	25,0	57,83	617,99	
1.11.4.	C100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 3 CM, M	88,66	49,25	25,0	61,56	5.457,90	
1.11.5.	C94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCL M	30,8	85,17	25,0	106,46	3.278,96	
1.12.			PORTAS E JANELAS	1,0	32.243,65		40.304,43	40.304,43	32.243,65
1.12.1.			PORTAS	1,0	25.968,84		32.460,95	32.460,95	
1.12.1.1.	2.20.023.001	PRÓPRIA	PORTA ALUMÍNIO 4 FOLHAS DE CORRER ANODIZADO NATURAL	6,72	466,93	25,0	583,66	3.922,19	
1.12.1.2.	2.20.023.004	PRÓPRIA	PORTA ABRIR/FECHAR (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS	5,04	646,60	25,0	808,25	4.073,58	
1.12.1.3.	2.20.023.002	PRÓPRIA	PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMÍNIO/VENEZIANA	12,96	349,21	25,0	436,51	5.657,16	
1.12.1.4.	2.20.023.003	PRÓPRIA	PORTA ALUMÍNIO 4 FOLHAS DE CORRER ANODIZADO NATURAL	12,054	463,25	25,0	579,06	6.979,98	
1.12.1.5.	C90845	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO UN	6,0	1.033,85	25,0	1.292,31	7.753,86	
1.12.1.6.	C90846	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO UN	3,0	1.086,45	25,0	1.358,06	4.074,18	
1.12.2.			JANELAS	1,0	6.274,81		7.843,48	7.843,48	
1.12.2.1.	1.172.1100124	ORÇAMENTO	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA E M2	11,96	524,65	25,0	655,81	7.843,48	
1.13.			VIDROS E FECHAMENTOS	1,0	800,62		1.000,76	1.000,76	800,62
1.13.1.	1.01.006.039	PRÓPRIA	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ECOMPENSADO 6MM PU M2	1,92	416,99	25,0	521,23	1.000,76	
1.14.			REVESTIMENTOS DE PAREDE	1,0	42.527,90		53.150,51	53.150,51	42.527,90
1.14.1.	C87892	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2	590,07	7,15	25,0	8,93	5.269,32	
1.14.2.	C87790	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA M M2	590,07	59,55	25,0	74,43	43.918,91	
1.14.3.	4.18.002.001	PRÓPRIA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO M2	89,79	25,34	25,0	31,67	2.843,64	
1.14.4.	4.18.002.002	PRÓPRIA	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO EREJUNTADO C M2	10,98	81,51	25,0	101,88	1.118,64	
1.15.			REVESTIMENTO DE PISO	1,0	34.354,91		42.941,49	42.941,49	34.354,91
1.15.1.	4.18.002.003	PRÓPRIA	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DIL M2	198,74	117,58	25,0	146,97	29.208,81	
1.15.2.	C87650	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BEI M2	215,72	39,14	25,0	48,92	10.553,02	
1.15.3.	4.18.002.004	PRÓPRIA	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA AUDIODIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO M2	10,89	233,59	25,0	291,98	3.179,66	


 Edmundo
 1.15.3.



1.16.		GRANITO	1,0	4.626,59	5.783,22	5.783,22	4626,59	5783,22
1.16.1.	4.19.002.001	BANCADE DE GRANITO C/ESPELHO	M2	2,16	500,03 25,0	625,03	1.350,06	
1.16.2.	4.19.002.002	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	M2	7,58	467,88 25,0	584,85	4.433,16	
1.17.		FERRAGENS	1,0	5.352,86	6.690,98	6.690,98	5352,86	6690,98
1.17.1.	C00830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO O M E UN	14,0	151,13 25,0	188,91	2.644,74		
1.17.2.	C100707	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019	UN	8,0	132,73 25,0	165,91	1.327,28	
1.17.3.	C100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE 50 UN	8,0	63,01 25,0	78,76	630,08		
1.17.4.	C100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNEC UN	8,0	208,89 25,0	261,11	2.088,88		
1.18.		PINTURA	1,0	79.368,57	99.201,31	99.201,31	79368,57	99201,31
1.18.1.	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2	649,62	10,01 25,0	12,51	8.126,74		
1.18.2.	1.01.006.040	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR	M2	11,0	7,54 25,0	9,42	103,62	
1.18.3.	1.01.006.041	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	M2	21,13	18,54 25,0	23,17	489,58	
1.18.4.	C87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO M M2	809,94	25,15 25,0	31,43	25.456,41		
1.18.5.	C100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLIC M2	616,0	41,04 25,0	51,30	31.600,80		
1.18.6.	C100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍC M2	616,0	43,41 25,0	54,26	33.424,16		
1.19.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,0	2.322,09	2.898,33	2.898,33	2322,09	2898,33
1.19.1.	3.01.061.004	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	KW/H	500,0	0,62 25,0	0,77	385,00	
1.19.2.	1.01.006.043	LIMPEZA GERAL	M2	237,0	1,83 25,0	2,28	540,36	
1.19.3.	1.01.006.044	PLACA "CONSELHO TUTELAR SOL NASCENTE"	M2	4,0	225,00 25,0	281,25	1.125,00	
1.19.4.	2.18.006.002	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA *40" CM X *60" CM	UN	1,0	678,38 25,0	847,97		
1.20.		CALÇADAS E ESTACIONAMENTO	1,0	44.660,08	55.823,96	55.823,96	44660,08	55823,96
1.20.1.	C92400	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN GULF M2	152,0	84,13 25,0	105,16	15.984,32		
1.20.2.	C94959	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LO M2	204,0	124,33 25,0	155,41	31.703,64		
1.20.3.	C94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO P M	100,0	48,65 25,0	60,81	6.081,00		
1.20.4.	2.03.023.003	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EM B UN	4,0	411,00 25,0	513,75	2.055,00		
1.21.		CERCAMENTO	1,0	88.810,25	111.011,69	111.011,69	88810,25	111011,7
1.21.1.	2.03.023.005	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) - ESTACIONAMENTO	M2	6,6	396,28 25,0	495,35	3.269,31	
1.21.2.	2.03.023.006	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) - PEDESTRE	M2	4,4	396,28 25,0	495,35	2.179,54	
1.21.3.	2.03.023.004	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAN2440, DIAMETRO 2", ALT M2	221,86	220,32 25,0	275,40	61.100,24		
1.21.4.	C100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍC M2	455,98	43,41 25,0	54,26	24.741,47		
1.21.5.	C100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PU LVERIZA M2	455,98	34,60 25,0	43,25	19.721,13		
1.22.		ILUMINAÇÃO EXTERNA	1,0	3.251,40	4.064,24	4.064,24	3251,4	4064,24
1.22.1.	C100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORN UN	4,0	501,88 25,0	627,35	2.509,40		
1.22.2.	C101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INS UN	4,0	291,00 25,0	363,75	1.455,00		
1.22.3.	C101663	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ UN	4,0	19,97 25,0	24,96	99,84		
1.23.		PAISAGISMO	1,0	8.854,34	11.061,91	11.061,91	8854,34	11061,91
1.23.1.	1.01.006.045	REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM	M2	297,0	2,39 25,0	2,98	885,06	
1.23.2.	1.01.006.046	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	297,0	18,58 25,0	23,22	6.896,34	
1.23.3.	C98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR C UN	10,0	109,67 25,0	137,08	1.370,80		
1.23.4.	C98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	297,0	5,15 25,0	6,43	1.909,71	
1.24.		AR CONDICIONADO	1,0	22.582,87	28.228,43	28.228,43	22582,87	28228,43
1.24.1.	1.01.006.047	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLA UN	6,0	2.111,77 25,0	2.639,71	15.836,26		


 Eduardo
 Eng.º de Arquitetura
 CRP - 124.112-1/2014-09



1.24.2.	1.01.006.048	PRÓPRIA	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLA UN	1,0	4.332,87	25,0	5.416,08	5.416,08
1.24.3.	1.01.006.049	PRÓPRIA	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 MM PVC SOLDÁVEL PARA ARCONDICIONADO, INCLUSIVE UN	7,0	155,19	25,0	193,98	1.357,86
1.24.4.	1.01.006.050	PRÓPRIA	SERVICO EMPREITADO-INSTALACAO DE TOMADA AR CONDICIONADO	UN	82,27	25,0	102,83	719,81
1.24.5.	1.01.006.051	PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 12000 BTU	UN	552,42	25,0	690,52	4.143,12
1.24.6.	1.01.006.052	PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 24000 BTU	UN	602,64	25,0	753,30	753,30
Total:								1.117.992,72

Eng. EDUARDO CATANANTI JUNQUEIRA
6949/D-DF

Eduardo Catananti Junqueira
Eng. Civil
CREA - 0349/D-DF

De

✓

ND

ESTIMATIVA CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO

Item / DTD DIAS	Descrição da Etapa	Total (R\$)	90 DIAS		
			1º mês	2º mês	3º mês
1	SERVIÇOS GERAIS/ADMINISTRAÇÃO	R\$84.514,51	R\$28.734,93 34,00%	R\$27.889,79 33,00%	R\$27.889,79 33,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$12.753,75	R\$12.753,75 100,00%		
3	TRANSPORTES	R\$3.329,30	R\$3.329,30 100,00%		
4	FUNDAÇÕES	R\$63.728,78	R\$63.728,78 100,00%		
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$107.730,11	R\$107.730,11 100,00%		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$78.491,91	R\$39.245,96 50,00%	R\$39.245,96 50,00%	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$29.463,05	R\$14.731,53 50,00%	R\$14.731,53 50,00%	
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$27.453,86	R\$13.726,93 50,00%	R\$13.726,93 50,00%	
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$8.941,51		R\$8.941,51 100,00%	
10	ESTRUTURA METÁLICA	R\$59.500,00	R\$29.750,00 50,00%	R\$29.750,00 50,00%	
11	COBERTURA	R\$48.798,38	R\$24.399,19 50,00%	R\$24.399,19 50,00%	
12	PORTAS E JANELAS	R\$32.243,65		R\$32.243,65 100,00%	
13	VIDROS E FECHAMENTOS	R\$800,62		R\$800,62 100,00%	
14	REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$42.527,90		R\$21.263,95 50,00%	R\$21.263,95 50,00%
15	REVESTIMENTO DE PISO	R\$34.354,91		R\$17.177,46 50,00%	R\$17.177,46 50,00%
16	GRANITO	R\$4.626,59		R\$4.626,59 100,00%	
17	FERRAGENS	R\$5.352,86		R\$5.352,86 100,00%	
18	PINTURA	R\$79.368,57			R\$79.368,57 100,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$2.322,09			R\$2.322,09 100,00%
20	CALÇADAS E ESTACIONAMENTO	R\$44.660,08			R\$44.660,08 100,00%
21	CERCAMENTO	R\$88.810,25			R\$88.810,25 100,00%
22	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$3.251,40			R\$3.251,40 100,00%
23	PAISAGISMO	R\$8.854,34			R\$8.854,34 100,00%
24	AR CONDICIONADO	R\$22.582,87		R\$22.582,87 100,00%	
CUSTO TOTAL :		R\$894.461,29	338.130,47	262.732,89	293.597,92
BDI :		25,00%			
CUSTO TOTAL COM BDI:		1.117.992,72			

Eduardo Catapani Junqueira
Eng. Civil
CREA - 040/L-DF

Eng. EDUARDO CATAPANI JUNQUEIRA
6949/D-DF

[Handwritten signature]



Edificare Engenharia

COMPOSIÇÃO BDI			
ITEM	DESCRIÇÃO	DECIMAL	%
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,0557	5,57
A1	Administração Central	0,0557	5,57
B	ENCARGOS FINANCEIROS	0,0330	3,30
B1	Garantia	0,004	0,40
B2	Risco	0,018	1,80
B3	Despesas Financeiras	0,011	1,10
C	LUCRO	0,0700	7,00
C1	LUCRO DA EMPRESA	0,07	7,00
D	IMPOSTOS	0,0865	8,65
D1	PIS (Programa de Integração Social)	0,0065	0,65
D2	COFINS (Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social)	0,03	3,00
D3	ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) (2% ISSQNs 5%)	0,03	3,00
TOTAL		0,25	25,00

Eng. EDUARDO CAYANANT CONQUEIRA

Eduardo Cayanan Conqueira

04420-DF

En. 1^o C. II

CREA - 03420-DF

X

2

11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,41%	Não incide	3,41%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,62%	8,33%	10,62%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,31%	Não incide	1,31%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,55%	10,63%	13,55%	10,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	48,42%	20,36%	48,42%	20,36%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,12%	3,24%	4,12%	3,24%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,46%	0,36%	0,46%	0,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,77%	2,96%	3,77%	2,96%
	Indenização Adicional	0,35%	0,27%	0,35%	0,27%
C	Total	8,80%	6,91%	8,80%	6,91%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,62%	3,62%	18,30%	7,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre AvisoPrévio Indenizado	0,35%	0,27%	0,37%	0,29%
D	Total	8,97%	3,89%	18,67%	7,99%
TOTAL(A+B+C+D)		83,99%	48,96%	113,69%	73,06%


 Eng. EDUARDO CATANANTI JUNQUEIRA
 6949/D-DF
 Eng. Eduardo Catananti Junqueira
 Eng. Civil
 - CREA - 68240-D-DF



Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.		SOL NASCENTE				1.117.992,72	100,00
1.1.		SERVIÇOS GERAIS / ADMINISTRAÇÃO				105.640,84	9,45
1.1.1.		INSTALAÇÃO DA OBRA				3.573,30	0,32
1.1.1.1.	PRÓPRIA 9.02.008.001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO "N. 22. ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125*M BDI = 25,00 %	M2	2,25	250,27	563,10	0,05
1.1.1.1.1.	PRÓPRIA 9.09.006.002	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA. SEMLANÇAMENTO	M3	0,01	262,11	2,62	
1.1.1.1.2.	PRÓPRIA 2.18.006.001	PLACA DE OBRA SOB ENCOMENDA	M2	1,0	118,00	118,00	
1.1.1.1.3.	PRÓPRIA 2.13.005.001	PREGO	KG	0,11	10,31	1,13	
1.1.1.1.4.	PRÓPRIA 1.01.003.077	SERVEnte - ES = 165,00 %	H	2,0	17,06	34,12	
1.1.1.1.5.	PRÓPRIA 1.01.003.021	CARPINTEIRO - ES = 165,00 %	H	1,0	34,45	34,45	
1.1.1.1.6.	PRÓPRIA 2.02.010.018	CAIBRO PINUS 5,00 X 5,00 CM	M	4,5	2,20	9,90	
1.1.1.2.	PRÓPRIA 9.24.005.002	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - PADRÃO GDF EM CHAPA GALVANIZADA "N 22", ADESIVADA *4,0 X 3,0 *M BDI = 25,00 %	UN	12,0	250,85	3.010,20	0,27
1.1.1.2.1.	PRÓPRIA 2.18.006.004	PLACA DE NUMERAÇÃO	UN	1,0	193,00	193,00	
1.1.1.2.2.	PRÓPRIA 2.13.002.016	BUCHA NYLON C/ PARAFUSO	UN	2,0	0,43	0,86	
1.1.1.2.3.	PRÓPRIA 1.01.003.077	SERVEnte - ES = 165,00 %	H	0,4	17,06	6,82	
1.1.2.		APARELHOS MAQUINAS E ENSAIOS				4.518,84	0,40
1.1.2.1.	ORÇAMENTO 1.171.IN00002	FERRAMENTAS E FERRAMENTAL POR OPERARIO BDI = 25,00 %	MES	3,0	1.506,28	4.518,84	0,40
1.1.3.		ADMINISTRAÇÃO OBRA				97.548,70	8,73
1.1.3.1.	SINAPI C94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI = 25,00 %	MES	3,0	5.389,21	16.167,63	1,45
1.1.3.1.1.	SINAPI 01/2021 40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) - ES = 48,96 %	MES	1,0	4.000,00	4.000,00	
1.1.3.1.2.	SINAPI 01/2021 40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,0	100,00	100,00	
1.1.3.1.3.	SINAPI 01/2021 40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,0	10,00	10,00	
1.1.3.1.4.	SINAPI 01/2021 43475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Obs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	MES	1,0	14,97	14,97	
1.1.3.1.5.	SINAPI 01/2021 43499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0	140,00	140,00	

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.1.3.1.6.	SINAPI C95423	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,0	46,40	46,40	
1.1.3.2.	AGETOP C021602	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/ COBERTAS/FECHADAS BDI = 25,00 %	M2	237,0	23,97	5.680,89	0,51
1.1.3.2.1.	SINAPI 12/2018 2538	EPI/PPRA/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)	M2	1,0	19,18	19,18	
1.1.3.3.	ORÇAMENTO 1.171.CO00002	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVIÇOS DE OBRAS BDI = 25,00 %	MES	3,0	1.437,81	4.313,43	0,39
1.1.3.3.1.	ORÇAMENTO 1.171.IN00003	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVIÇOS DE OBRAS	MES	1,0	1.150,25	1.150,25	
1.1.3.4.	SINAPI C90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI = 25,00 %	H	425,0	113,81	48.369,25	4,33
1.1.3.4.1.	SINAPI 01/2021 2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR - ES = 8,56 %	H	1,0	89,00	89,00	
1.1.3.4.2.	SINAPI 01/2021 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0	0,50	0,50	
1.1.3.4.3.	SINAPI 01/2021 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0	0,06	0,06	
1.1.3.4.4.	SINAPI 01/2021 43462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0	0,01	0,01	
1.1.3.4.5.	SINAPI 01/2021 43486	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0	0,55	0,55	
1.1.3.4.6.	SINAPI C95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0	0,93	0,93	
1.1.3.5.	SINAPI C88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI = 25,00 %	H	990,0	23,25	23.017,50	2,06
1.1.3.5.1.	SINAPI 01/2021 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0	2,00	2,00	
1.1.3.5.2.	SINAPI 01/2021 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0	3,58	3,58	
1.1.3.5.3.	SINAPI 01/2021 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0	0,50	0,50	
1.1.3.5.4.	SINAPI 01/2021 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0	0,06	0,06	
1.1.3.5.5.	SINAPI 06/2021 41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) - ES = 83,99 %	H	1,0	11,00	11,00	
1.1.3.5.6.	SINAPI 01/2021 43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0	0,41	0,41	
1.1.3.5.7.	SINAPI 01/2021 43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0	1,01	1,01	
1.1.3.5.8.	SINAPI C95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0	0,04	0,04	
1.1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				15.942,12	1,43

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.2.1.	PRÓPRIA 9.02.001.001	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG BDI = 25,00 %	MES	3,0	532,22	1.596,66	0,14
1.2.1.1.	PRÓPRIA 3.01.015.004	ALUGUEL DE CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	1,0	425,78	425,78	
1.2.2.	SINAPI C99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 BDI = 25,00 %	M	237,0	46,50	11.020,50	0,99
1.2.2.1.	SINAPI 01/2021 4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7445	11,00	8,19	
1.2.2.2.	SINAPI 01/2021 4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4125	11,00	4,54	
1.2.2.3.	SINAPI 01/2021 5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,111	7,00	0,78	
1.2.2.4.	SINAPI 01/2021 7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256	14,20	0,36	
1.2.2.5.	SINAPI 01/2021 10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,55	30,00	16,50	
1.2.2.6.	SINAPI C88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	19,17	6,83	
1.2.3.	ORÇAMENTO 1.171.IN00004	SONDAGEM DO TERRENO PERCUSSÃO (SPT) BDI = 25,00 %	M	15,0	51,56	773,40	0,07
1.2.4.	PRÓPRIA 9.02.001.002	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG BDI = 25,00 %	MES	3,0	850,52	2.551,56	0,23
1.2.4.1.	PRÓPRIA 2.05.048.001	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES	UN	0,4	2,00	0,80	
1.2.4.2.	PRÓPRIA 2.09.005.001	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA	UN	0,1	126,36	12,64	
1.2.4.3.	PRÓPRIA 2.09.006.003	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO	UN	0,1	82,46	8,25	
1.2.4.4.	PRÓPRIA 2.09.007.004	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA C/PERTENCES	UN	0,1	287,26	28,73	
1.2.4.5.	PRÓPRIA 3.01.015.001	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	1,0	630,00	630,00	
1.3		TRANSPORTES				4.161,30	0,37
1.3.1.	PRÓPRIA 9.29.004.001	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM BDI = 25,00 %	M3	130,0	6,30	819,00	0,07
1.3.1.1.	PRÓPRIA 3.01.009.012	CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP - LOCAÇÃO	CHP	0,036	140,00	5,04	
1.3.2.	ORÇAMENTO 1.172.IN00049	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 BDI = 25,00 %	M3	130,0	25,71	3.342,30	0,30

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.4.		FUDAÇÕES				79.654,19	7,12
1.4.1.	SINAPI C93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 BDI = 25,00 %	M3	77,5	74,17	5.748,17	0,51
1.4.1.1.	ORÇAMENTO 1.171.IN00005	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,956	15,00	59,34	
1.4.2.	SINAPI C96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017 BDI = 25,00 %	M3	19,43	40,92	795,07	0,07
1.4.2.1.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986	13,65	32,74	
1.4.3.	SINAPI C96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 BDI = 25,00 %	M3	63,95	501,85	32.093,30	2,87
1.4.3.1.	SINAPI 01/2021 1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15	340,00	391,00	
1.4.3.2.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,363	7,94	2,88	
1.4.3.3.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,544	13,65	7,43	
1.4.3.4.	SINAPI C90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,088	1,51	0,13	
1.4.3.5.	SINAPI C90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,093	0,40	0,04	
1.4.4.	SINAPI C96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 BDI = 25,00 %	KG	243,0	27,52	6.687,36	0,60
1.4.4.1.	SINAPI 01/2021 39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,9665	3,00	5,90	
1.4.4.2.	SINAPI 01/2021 43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	0,20	0,01	
1.4.4.3.	SINAPI C88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635	17,13	1,09	
1.4.4.4.	SINAPI C88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1945	21,57	4,20	
1.4.4.5.	SINAPI C92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0	10,82	10,82	
1.4.5.	SINAPI C96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M M - MONTAGEM. AF_06/2017 BDI = 25,00 %	KG	678,84	17,43	11.832,18	1,06
1.4.5.1.	SINAPI 01/2021 39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4655	3,00	1,40	
1.4.5.2.	SINAPI 01/2021 43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	0,20	0,01	
1.4.5.3.	SINAPI C88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029	17,13	0,50	
1.4.5.4.	SINAPI C88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,089	21,57	1,92	

Gerado por: Evon

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 4 / 53

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.4.5.5.	SINAPI C92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0	10,12	10,12	
1.4.6.	SINAPI C96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 BDI = 25,00 %	M2	88,68	253,70	22.498,11	2,01
1.4.6.1.	SINAPI 01/2021 1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0,791	15,00	11,87	
1.4.6.2.	SINAPI 01/2021 2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,01	5,00	0,05	
1.4.6.3.	SINAPI 01/2021 4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,726	10,00	17,26	
1.4.6.4.	SINAPI 01/2021 4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	14,378	1,90	27,32	
1.4.6.5.	SINAPI 01/2021 5073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,13	15,45	2,01	
1.4.6.6.	SINAPI 01/2021 5074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,024	16,98	0,41	
1.4.6.7.	SINAPI 01/2021 20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,031	16,78	0,52	
1.4.6.8.	SINAPI 01/2021 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) CR Obs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	KG	0,024	18,71	0,45	
1.4.6.9.	SINAPI C88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,611	19,17	30,88	
1.4.6.10.	SINAPI C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,727	22,15	104,70	
1.4.6.11.	SINAPI C91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,135	20,15	2,72	
1.4.6.12.	SINAPI C91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,265	18,00	4,77	
1.5.		ESTRUTURA DE CONCRETO				134.642,47	12,04
1.5.1.	PRÓPRIA 9.09.009.002	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE. NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X BDI = 25,00 %	M2	25,36	13,26	336,27	0,03
1.5.1.1.	PRÓPRIA 2.13.005.001	PREGO	KG	0,03	10,31	0,31	
1.5.1.2.	PRÓPRIA 2.02.010.019	CAIBRO PINUS 7,50 X 7,50 CM	M	0,8	0,00	0,00	
1.5.1.3.	PRÓPRIA 2.02.010.015	TÁBUA PINUS - 2,5 X 15 CM	M	0,4	0,00	0,00	
1.5.1.4.	PRÓPRIA 1.01.003.077	SERVEANTE - ES = 165,00 %	H	0,2	17,06	3,41	
1.5.1.5.	PRÓPRIA 1.01.003.021	CARPINTEIRO - ES = 165,00 %	H	0,2	34,45	6,89	
1.5.2.	SINAPI C92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 BDI = 25,00 %	M2	568,8	123,97	70.514,13	6,31

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.5.2.1.	SINAPI 01/2021 1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	1,336	15,00	20,04	
1.5.2.2.	SINAPI 01/2021 4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,308	10,00	23,08	
1.5.2.3.	SINAPI 01/2021 4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,237	1,90	17,55	
1.5.2.4.	SINAPI 01/2021 5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,208	7,00	1,46	
1.5.2.5.	SINAPI C88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	19,17	4,79	
1.5.2.6.	SINAPI C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,248	22,15	27,64	
1.5.2.7.	SINAPI C91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF A PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,063	20,15	1,27	
1.5.2.8.	SINAPI C91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF A PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,186	18,00	3,35	
1.5.3.	SINAPI C92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 BDI = 25,00 %	KG	779,76	12,98	10,121,28	0,91
1.5.3.1.	SINAPI 01/2021 39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,212	3,00	0,64	
1.5.3.2.	SINAPI 01/2021 43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	0,20	0,01	
1.5.3.3.	SINAPI C88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0077	17,13	0,13	
1.5.3.4.	SINAPI C88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0473	21,57	1,02	
1.5.3.5.	SINAPI C92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,0	8,59	8,59	
1.5.4.	SINAPI C92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 BDI = 25,00 %	KG	1.876,2	14,37	26.960,99	2,41
1.5.4.1.	SINAPI 01/2021 39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,367	3,00	1,10	
1.5.4.2.	SINAPI 01/2021 43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	0,20	0,01	
1.5.4.3.	SINAPI C88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0114	17,13	0,20	
1.5.4.4.	SINAPI C88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0698	21,57	1,51	
1.5.4.5.	SINAPI C92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,0	8,68	8,68	
1.5.5.	SINAPI C92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 BDI = 25,00 %	KG	765,12	22,61	17.299,36	1,55

Orçamento Sintético Paisage 1

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.5.5.1.	SINAPI 01/2021 39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,97	3,00	2,91	
1.5.5.2.	SINAPI 01/2021 43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	0,20	0,01	
1.5.5.3.	SINAPI C88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,028	17,13	0,48	
1.5.5.4.	SINAPI C88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1713	21,57	3,69	
1.5.5.5.	SINAPI C92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0	11,00	11,00	
1.5.6.	SINAPI C92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M3	18,36	414,06	7.602,14	0,68
1.5.6.1.	SINAPI 01/2021 1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	280,00	308,84	
1.5.6.2.	SINAPI C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,199	22,15	4,41	
1.5.6.3.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,199	7,94	1,58	
1.5.6.4.	SINAPI C88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,192	13,65	16,27	
1.5.6.5.	SINAPI C90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,068	1,51	0,10	
1.5.6.6.	SINAPI C90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,40	0,05	
1.5.7.	SINAPI C101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CEMENTO, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 BDI = 25,00 %	M2	10,0	180,83	1.808,30	0,16
1.5.7.1.	SINAPI 01/2021 3743	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3.50 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0	39,21	39,21	
1.5.7.2.	SINAPI 01/2021 6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	12,69	23,73	
1.5.7.3.	SINAPI 01/2021 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) CR Obs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	KG	0,04	18,71	0,75	
1.5.7.4.	SINAPI C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,501	22,15	11,10	
1.5.7.5.	SINAPI C88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354	13,65	4,83	
1.5.7.6.	SINAPI C92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO S IMPLS. AF_09/2020	M	0,97	16,40	15,91	
1.5.7.7.	SINAPI C92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,054	365,59	19,74	
1.5.7.8.	SINAPI C92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAG EM. AF_12/2015	KG	1,211	24,28	29,40	

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.6.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				98.101,58	8,77
1.6.1.		INSTALAÇÕES GERAIS				3.595,72	0,32
1.6.1.1.	ORÇAMENTO 1.171.IN00006	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) BDI = 25,00 %	UN	1,0	406,80	406,80	0,04
1.6.1.2.	SINAPI 11/2020 2246	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" BDI = 25,00 %	M	6,0	47,16	282,96	0,03
1.6.1.3.	PRÓPRIA 2.04.035.004	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 50MM BDI = 25,00 %	M	6,0	15,03	90,18	0,01
1.6.1.4.	PRÓPRIA 2.03.007.014	CURVA 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 2" BDI = 25,00 %	UN	2,0	15,93	31,86	0,00
1.6.1.5.	PRÓPRIA 2.05.035.048	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" BDI = 25,00 %	UN	1,0	42,93	42,93	0,00
1.6.1.6.	PRÓPRIA 2.04.014.028	LUVA PVC ROSCAVEL DIÂMETRO 2" BDI = 25,00 %	UN	6,0	5,62	33,72	0,00
1.6.1.7.	PRÓPRIA 2.04.014.109	CABEÇOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO DIAM. 2" BDI = 25,00 %	UN	1,0	16,13	16,13	0,00
1.6.1.8.	PRÓPRIA 2.13.002.001	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIAM. 2" BDI = 25,00 %	PAR	3,0	7,76	23,28	0,00
1.6.1.9.	PRÓPRIA 2.04.035.008	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM BDI = 25,00 %	UN	1,0	267,50	267,50	0,02
1.6.1.10.	ORÇAMENTO 1.172.IN00011	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M	40,0	35,62	1.424,80	0,13
1.6.1.11.	SINAPI C96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 BDI = 25,00 %	M	7,0	34,66	242,62	0,02
1.6.1.11.1.	SINAPI 01/2021 857	CABO DE COBRE NU 16 MM² MEIO-DURO	M	1,05	12,20	12,81	
1.6.1.11.2.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0957	18,15	1,74	
1.6.1.11.3.	SINAPI C88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0957	22,59	2,16	
1.6.1.11.4.	SINAPI C98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	0,5	22,03	11,02	
1.6.1.12.	SINAPI C96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 BDI = 25,00 %	UN	1,0	77,60	77,60	0,01
1.6.1.12.1.	SINAPI 01/2021 3379	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0	51,77	51,77	
1.6.1.12.2.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2531	18,15	4,59	
1.6.1.12.3.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2531	22,59	5,72	
1.6.1.13.	PRÓPRIA 2.04.014.087	TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 TRÁFEGO LEVE BDI = 25,00 %	UN	1,0	154,61	154,61	0,01
1.6.1.14.	PRÓPRIA 2.04.014.115	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA BDI = 25,00 %	UN	1,0	330,41	330,41	0,03

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 8 / 53

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.6.1.15.	PRÓPRIA 9.16.023.122	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA BDI = 25,00 %	UN	1,0	170,32	170,32	0,02
1.6.1.15.1.	PRÓPRIA 2.04.010.034	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA	UN	1,0	120,00	120,00	
1.6.1.15.2.	PRÓPRIA 1.01.003.025	ELETRICISTA - ES = 165,00 %	H	0,6	20,74	12,44	
1.6.1.15.3.	PRÓPRIA 1.01.003.079	AJUDANTE DE ELETRICISTA - ES = 165,00 %	H	0,6	6,36	3,82	
1.6.2.		QDG				2.267,11	0,20
1.6.2.1.	PRÓPRIA 2.04.025.065	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A BDI = 25,00 %	UN	1,0	762,50	762,50	0,07
1.6.2.2.	PRÓPRIA 2.04.010.085	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.D.) 275V DE 8 A 40KA BDI = 25,00 %	UN	4,0	150,18	600,72	0,05
1.6.2.3.	PRÓPRIA 2.04.010.069	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A A 100-A BDI = 25,00 %	UN	1,0	245,01	245,01	0,02
1.6.2.4.	ORÇAMENTO 1.171.IN00007	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, 5KA/220V CURV.C BDI = 25,00 %	UN	3,0	19,22	57,66	0,01
1.6.2.5.	ORÇAMENTO 1.171.IN00008	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A, 5KA/220V CURV. C BDI = 25,00 %	UN	11,0	17,75	195,25	0,02
1.6.2.6.	ORÇAMENTO 1.171.IN00009	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A, 5KA/220V CURV. C BDI = 25,00 %	UN	10,0	19,22	192,20	0,02
1.6.2.7.	ORÇAMENTO 1.171.IN00010	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30MA BDI = 25,00 %	UN	1,0	213,77	213,77	0,02
1.6.3.		QDE				1.761,35	0,16
1.6.3.1.	PRÓPRIA 2.04.035.009	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI = 25,00 %	UN	1,0	945,35	945,35	0,08
1.6.3.2.	PRÓPRIA 2.04.035.010	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA BDI = 25,00 %	UN	4,0	165,56	662,24	0,06
1.6.3.3.	ORÇAMENTO 1.171.IN00007	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, 5KA/220V CURV.C BDI = 25,00 %	UN	2,0	19,22	38,44	0,00
1.6.3.4.	ORÇAMENTO 1.171.IN00009	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A, 5KA/220V CURV. C BDI = 25,00 %	UN	6,0	19,22	115,32	0,01
1.6.4.		DISTRIBUIÇÃO/TUBULAÇÃO				18.223,45	1,63
1.6.4.1.	PRÓPRIA 4.03.002.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) BDI = 25,00 %	UN	33,0	107,06	3.532,98	0,32
1.6.4.2.	PRÓPRIA 4.03.002.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL EM PVC. PARA ELETROCALHA, 100X100MM BDI = 25,00 %	UN	1,0	66,11	66,11	0,01
1.6.4.3.	PRÓPRIA 4.03.002.003	EMENDA INTERNA 150 X 150 MM, LISA, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELTROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) BDI = 25,00 %	UN	16,0	17,81	284,96	0,03
1.6.4.4.	PRÓPRIA 4.03.002.004	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM BDI = 25,00 %	UN	66,0	61,95	4.088,70	0,37

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.6.4.5.	PRÓPRIA 4.03.002.005	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE BDI = 25,00 %	UN	14,0	10,86	152,04	0,01
1.6.4.6.	PRÓPRIA 4.03.002.006	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "T" GE BDI = 25,00 %	UN	1,0	17,50	17,50	0,00
1.6.4.7.	ORÇAMENTO 1.172.IN00012	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P BDI = 25,00 %	M	60,0	23,46	1.407,60	0,13
1.6.4.8.	PRÓPRIA 4.03.002.010	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" BDI = 25,00 %	UN	2,0	6,50	13,00	0,00
1.6.4.9.	PRÓPRIA 4.03.002.022	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" BDI = 25,00 %	UN	120,0	1,26	151,20	0,01
1.6.4.10.	ORÇAMENTO 1.172.IN00013	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M	15,0	24,60	369,00	0,03
1.6.4.11.	ORÇAMENTO 1.172.IN00014	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M	18,0	16,27	292,86	0,03
1.6.4.12.	ORÇAMENTO 1.172.IN00015	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M	364,3	13,67	4.979,98	0,45
1.6.4.13.	PRÓPRIA 4.03.002.008	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 2" BDI = 25,00 %	UN	2,0	15,93	31,86	0,00
1.6.4.14.	PRÓPRIA 4.03.002.009	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 1" BDI = 25,00 %	UN	2,0	5,96	11,92	0,00
1.6.4.15.	PRÓPRIA 4.03.002.010	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" BDI = 25,00 %	UN	50,0	6,50	325,00	0,03
1.6.4.16.	PRÓPRIA 4.03.002.011	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 3/4" BDI = 25,00 %	UN	35,0	4,35	152,25	0,01
1.6.4.17.	PRÓPRIA 4.03.002.012	LUVA PVC ROSQUEÁVEL DIAMETRO 2" BDI = 25,00 %	UN	9,0	5,62	50,58	0,00
1.6.4.18.	PRÓPRIA 4.03.002.013	LUVA PVC ROSQUEÁVEL DIAMETRO 1" BDI = 25,00 %	UN	10,0	2,31	23,10	0,00
1.6.4.19.	PRÓPRIA 4.03.002.014	LUVA PVC ROSQUEÁVEL DIAMETRO 3/4" BDI = 25,00 %	UN	157,0	1,62	254,34	0,02
1.6.4.20.	PRÓPRIA 4.03.002.015	CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2" X 2" BDI = 25,00 %	UN	80,0	3,75	300,00	0,03
1.6.4.21.	PRÓPRIA 4.03.002.016	CAIXA METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, DUPLA 4" BDI = 25,00 %	UN	30,0	8,67	260,10	0,02
1.6.4.22.	PRÓPRIA 4.03.002.017	CAIXA MET. HEXAGONAL P/ ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") BDI = 25,00 %	UN	2,0	5,83	11,66	0,00
1.6.4.23.	PRÓPRIA 4.03.002.018	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM BDI = 25,00 %	UN	8,0	86,31	690,48	0,06
1.6.4.24.	PRÓPRIA 4.03.002.019	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM BDI = 25,00 %	UN	1,0	62,12	62,12	0,01
1.6.4.25.	PRÓPRIA 2.03.023.002	ARAME GALVANIZADO 12 BW/G BDI = 25,00 %	KG	5,0	45,00	225,00	0,02
1.6.4.26.	PRÓPRIA 4.03.002.020	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE BDI = 25,00 %	UN	1,0	154,61	154,61	0,01

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.6.4.27.	PRÓPRIA 4.03.002.021	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA BDI = 25,00 %	UN	1,0	314,50	314,50	0,03
1.6.5.		LUMINÁRIAS				16.327,42	1,46
1.6.5.1.	PRÓPRIA 2.04.035.011	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA BDI = 25,00 %	UN	32,0	278,72	8.919,04	0,80
1.6.5.2.	PRÓPRIA 2.04.035.012	LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13 BDI = 25,00 %	UN	64,0	22,70	1.452,80	0,13
1.6.5.3.	PRÓPRIA 2.04.035.013	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA GLIGHT OU SIMILAR - REV 01 BDI = 25,00 %	UN	8,0	565,40	4.523,20	0,40
1.6.5.4.	SINAPI C97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 BDI = 25,00 %	UN	8,0	98,33	786,64	0,07
1.6.5.4.1.	SINAPI 01/2021 38191	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,0	11,00	11,00	
1.6.5.4.2.	SINAPI 01/2021 38775	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE. PARA 1 LÂMPADA. BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	1,0	51,03	51,03	
1.6.5.4.3.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2299	18,15	4,17	
1.6.5.4.4.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5518	22,59	12,47	
1.6.5.5.	SINAPI C97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 BDI = 25,00 %	UN	7,0	34,26	239,82	0,02
1.6.5.5.1.	SINAPI 01/2021 38774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0	22,00	22,00	
1.6.5.5.2.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748	18,15	1,36	
1.6.5.5.3.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795	22,59	4,05	
1.6.5.6.	PRÓPRIA 2.04.035.014	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W BDI = 25,00 %	UN	4,0	101,48	405,92	0,04
1.6.6.		PEÇAS				2.746,89	0,25
1.6.6.1.	SINAPI C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	UN	12,0	22,82	273,84	0,02
1.6.6.1.1.	SINAPI C91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0	4,10	4,10	
1.6.6.1.2.	SINAPI C91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0	14,16	14,16	
1.6.6.2.	SINAPI C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	UN	3,0	37,48	112,44	0,01
1.6.6.2.1.	SINAPI C91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0	4,10	4,10	
1.6.6.2.2.	SINAPI C91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0	25,89	25,89	

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 11 / 53

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE
Local: 1.172
Bases Utilizadas:
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total (%)
1.6.6.3.	SINAPI C91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	UN	1,0	76,22	76,22 0,01
1.6.6.3.1.	SINAPI C91950	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0	11,40	11,40
1.6.6.3.2.	SINAPI C91974	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0	49,58	49,58
1.6.6.4.	SINAPI C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	UN	1,0	28,31	28,31 0,00
1.6.6.4.1.	SINAPI C91946	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0	4,10	4,10
1.6.6.4.2.	SINAPI C91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0	18,55	18,55
1.6.6.5.	SINAPI C91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	UN	2,0	48,38	96,76 0,01
1.6.6.5.1.	SINAPI C91946	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0	4,10	4,10
1.6.6.5.2.	SINAPI C91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0	34,61	34,61
1.6.6.6.	SINAPI C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	UN	74,0	29,18	2.159,32 0,19
1.6.6.6.1.	SINAPI C91946	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0	4,10	4,10
1.6.6.6.2.	SINAPI C91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0	19,25	19,25
1.6.7.		FIOS E CABOS			24.958,50	2,23
1.6.7.1.	ORÇAMENTO 1.172.IT00119	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2,5 MM². ANTICHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M	2.000,0	4,95	9.900,00 0,89
1.6.7.2.	ORÇAMENTO 1.172.IT00120	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTICHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M	1.000,0	8,01	8.010,00 0,72
1.6.7.3.	ORÇAMENTO 1.172.IT00121	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM². ANTICHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M	250,0	11,28	2.820,00 0,25
1.6.7.4.	ORÇAMENTO 1.172.IT00122	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 25 MM². ANTICHAMA 0,6/1,0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M	100,0	35,62	3.562,00 0,32
1.6.7.5.	SINAPI C92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTICHAMA 0,6/1,0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M	50,0	13,33	666,50 0,06
1.6.7.5.1.	SINAPI 01/2021 1020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWIF-B. COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0,6/1 KV. SECAO NOMINAL 10 MM² Obs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	M	1,027	10,00	10,27
1.6.7.5.2.	SINAPI 01/2021 21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	3,68	0,04
1.6.7.5.3.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,009	18,15	0,16
1.6.7.5.4.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,009	22,59	0,20

Gerado por: Evap
CREA - 09/2021
Eng. Civil
16.7.5.4

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.6.8.		ATERRAMENTO				8.217,95	0,74
1.6.8.1.	SINAPI C96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 BDI = 25,00 %	UN	6,0	77,60	465,60	0,04
1.6.8.1.1.	SINAPI 01/2021 3379	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0	51,77	51,77	
1.6.8.1.2.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2531	18,15	4,59	
1.6.8.1.3.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2531	22,59	5,72	
1.6.8.2.	PRÓPRIA 2.04.035.015	SOLDA EXOTÉRMICA BDI = 25,00 %	UN	30,0	50,91	1.527,30	0,14
1.6.8.3.	PRÓPRIA 2.04.035.016	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TD 5 BDI = 25,00 %	UN	1,0	10,22	10,22	0,00
1.6.8.4.	SINAPI C98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 BDI = 25,00 %	UN	1,0	27,63	27,63	0,00
1.6.8.4.1.	SINAPI 01/2021 34643	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	1,0	17,45	17,45	
1.6.8.4.2.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693	7,94	1,34	
1.6.8.4.3.	SINAPI C88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693	13,65	2,31	
1.6.8.4.4.	SINAPI C101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AR EIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0141	71,52	1,01	
1.6.8.5.	SINAPI C96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 BDI = 25,00 %	M	120,0	51,56	6.187,20	0,55
1.6.8.5.1.	SINAPI 01/2021 867	CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO	M	1,1	36,25	39,88	
1.6.8.5.2.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337	18,15	0,61	
1.6.8.5.3.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337	22,59	0,76	
1.6.9.		INFRAESTRUTURA DE ALARME E CFTV				2.831,96	0,25
1.6.9.1.	SINAPI C95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P BDI = 25,00 %	M	51,0	21,37	1.089,87	0,10
1.6.9.1.1.	SINAPI 01/2021 21128	IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	1,05	8,91	9,36	
1.6.9.1.2.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0824	18,15	1,50	
1.6.9.1.3.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0824	22,59	1,86	
1.6.9.1.4.	SINAPI C91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES O U IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	1,0	2,40	2,40	

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.6.9.1.5.	SINAPI C95753	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APA RENTE. INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	0.3333	5,95	1,98	
1.6.9.2.	ORÇAMENTO 1.172.CO00001	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" BDI = 25,00 %	UN	17,0	7,50	127,50	0,01
1.6.9.2.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00016	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"	UN	1,0	6,00	6,00	
1.6.9.3.	ORÇAMENTO 1.172.CO00002	LUVA AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" BDI = 25,00 %	UN	34,0	1,26	42,84	0,00
1.6.9.3.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00017	LUVA AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"	UN	1,0	1,01	1,01	
1.6.9.4.	ORÇAMENTO 1.172.CO00003	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1/2" BDI = 25,00 %	M	18,0	6,23	112,14	0,01
1.6.9.4.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00018	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1/2"	M	1,0	4,99	4,99	
1.6.9.5.	ORÇAMENTO 1.172.CO00004	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" BDI = 25,00 %	UN	2,0	3,75	7,50	0,00
1.6.9.5.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00019	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	UN	1,0	3,00	3,00	
1.6.9.6.	ORÇAMENTO 1.172.CO00005	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" BDI = 25,00 %	UN	10,0	1,48	14,80	0,00
1.6.9.6.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00020	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	UN	1,0	1,19	1,19	
1.6.9.7.	ORÇAMENTO 1.172.CO00006	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" BDI = 25,00 %	UN	21,0	6,16	129,36	0,01
1.6.9.7.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00021	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	UN	1,0	4,93	4,93	
1.6.9.8.	ORÇAMENTO 1.172.CO00007	ARAME GALVANIZADO 12 BWG BDI = 25,00 %	KG	3,0	45,33	135,99	0,01
1.6.9.8.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00022	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	KG	1,0	36,27	36,27	
1.6.9.9.	ORÇAMENTO 1.172.CO00008	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM BDI = 25,00 %	UN	1,0	86,25	86,25	0,01
1.6.9.9.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00023	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM	UN	1,0	69,00	69,00	
1.6.9.10.	ORÇAMENTO 1.172.CO00009	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X12 CM BDI = 25,00 %	UN	1,0	118,75	118,75	0,01
1.6.9.10.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00024	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X12 CM	UN	1,0	95,00	95,00	
1.6.9.11.	ORÇAMENTO 1.172.CO00010	ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA BDI = 25,00 %	M	30,0	18,75	562,50	0,05
1.6.9.11.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00025	ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	M	1,0	15,00	15,00	
1.6.9.12.	SINAPI C93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	UN	2,0	19,61	39,22	0,00

Gerado por: Evon

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 14 / 53

ND

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.6.9.12.1.	SINAPI 01/2021 1875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,0	2,00	2,00	
1.6.9.12.2.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,336	18,15	6,10	
1.6.9.12.3.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,336	22,59	7,59	
1.6.9.13.	ORÇAMENTO 1.172.CO00011	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM BDI = 25,00 %	UN	1,0	21,86	21,86	0,00
1.6.9.13.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00026	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	UN	1,0	17,49	17,49	
1.6.9.14.	ORÇAMENTO 1.172.CO00012	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 MM) BDI = 25,00 %	UN	16,0	7,32	117,12	0,01
1.6.9.14.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00027	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 MM)	UN	1,0	5,86	5,86	
1.6.9.15.	PRÓPRIA 4.03.002.005	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE BDI = 25,00 %	UN	16,0	10,86	173,76	0,02
1.6.9.16.	PRÓPRIA 4.03.002.006	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "T" GE BDI = 25,00 %	UN	3,0	17,50	52,50	0,00
1.6.10.		INSTALAÇÕES CABEAMENTO				17.171,23	1,54
1.6.10.1.	PRÓPRIA 2.04.035.016	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TD 5 BDI = 25,00 %	UN	1,0	10,22	10,22	0,00
1.6.10.2.	ORÇAMENTO 1.172.CO00013	CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1) BDI = 25,00 %	UN	1,0	230,00	230,00	0,02
1.6.10.2.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00028	CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1)	UN	1,0	184,00	184,00	
1.6.10.3.	ORÇAMENTO 1.172.CO00014	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2" BDI = 25,00 %	M	6,0	126,03	756,18	0,07
1.6.10.3.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00029	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2"	M	1,0	100,83	100,83	
1.6.10.4.	ORÇAMENTO 1.172.CO00015	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM BDI = 25,00 %	UN	1,0	33,98	33,98	0,00
1.6.10.4.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00030	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	UN	1,0	27,19	27,19	
1.6.10.5.	ORÇAMENTO 1.172.CO00016	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" BDI = 25,00 %	UN	2,0	9,51	19,02	0,00
1.6.10.5.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00031	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2"	UN	1,0	7,61	7,61	
1.6.10.6.	ORÇAMENTO 1.172.CO00017	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.1" BDI = 25,00 %	M	6,0	59,27	355,62	0,03
1.6.10.6.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00032	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.1"	M	1,0	47,42	47,42	
1.6.10.7.	ORÇAMENTO 1.172.CO00018	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1" BDI = 25,00 %	UN	1,0	8,75	8,75	0,00
1.6.10.7.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00033	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1"	UN	1,0	7,00	7,00	

Gerado por: Evpp

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 15 / 53

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.6.10.8.	ORÇAMENTO 1.172.CO00019	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" BDI = 25,00 %	UN	2,0	3,50	7,00	0,00
1.6.10.8.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00034	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"	UN	1,0	2,80	2,80	
1.6.10.9.	SINAPI C95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P BDI = 25,00 %	M	6,0	33,43	200,58	0,02
1.6.10.9.1.	SINAPI 01/2021 21136	EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	M	1,05	11,51	12,09	
1.6.10.9.2.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2163	18,15	3,93	
1.6.10.9.3.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2163	22,59	4,89	
1.6.10.9.4.	SINAPI C91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM AL VENARIA. AF_05/2015	M	2,0	1,22	2,44	
1.6.10.9.5.	SINAPI C95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	0,3333	10,19	3,40	
1.6.10.10.	ORÇAMENTO 1.172.CO00020	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1" BDI = 25,00 %	UN	1,0	8,75	8,75	0,00
1.6.10.10.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00035	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1"	UN	1,0	7,00	7,00	
1.6.10.11.	ORÇAMENTO 1.172.CO00021	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" BDI = 25,00 %	UN	2,0	3,50	7,00	0,00
1.6.10.11.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00036	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"	UN	1,0	2,80	2,80	
1.6.10.12.	ORÇAMENTO 1.172.IN00001	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M	33,0	24,60	811,80	0,07
1.6.10.13.	ORÇAMENTO 1.172.IN00002	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M	18,2	16,25	295,75	0,03
1.6.10.14.	ORÇAMENTO 1.172.IN00003	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M	132,0	12,57	1.659,24	0,15
1.6.10.15.	ORÇAMENTO 1.172.CO00022	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 2" BDI = 25,00 %	UN	4,0	17,55	70,20	0,01
1.6.10.15.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00037	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 2"	UN	1,0	14,04	14,04	
1.6.10.16.	ORÇAMENTO 1.172.CO00023	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 1" BDI = 25,00 %	UN	1,0	5,96	5,96	0,00
1.6.10.16.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00038	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 1"	UN	1,0	4,77	4,77	
1.6.10.17.	ORÇAMENTO 1.172.CO00024	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 3/4" BDI = 25,00 %	UN	25,0	3,75	93,75	0,01
1.6.10.17.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00039	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 3/4"	UN	1,0	3,00	3,00	
1.6.10.18.	ORÇAMENTO 1.172.CO00025	LUVA PVC RODQUEAVEL DIAMETRO. 2" BDI = 25,00 %	UN	19,0	5,62	106,78	0,01

Gerado por: Evap

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 16 / 53

Orçamento Sintético Paisag

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.6.10.18.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00040	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"	UN	1,0	4,50	4,50	
1.6.10.19.	ORÇAMENTO 1.172.IT00125	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" BDI = 25,00 %	UN	7,0	2,31	16,17	0,00
1.6.10.20.	ORÇAMENTO 1.172.IT00126	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" BDI = 25,00 %	UN	94,0	1,62	152,28	0,01
1.6.10.21.	ORÇAMENTO 1.172.IT00127	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" BDI = 25,00 %	UN	14,0	5,63	78,82	0,01
1.6.10.22.	ORÇAMENTO 1.172.IT00128	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" BDI = 25,00 %	UN	3,0	7,07	21,21	0,00
1.6.10.23.	ORÇAMENTO 1.172.IT00129	ARAME GALVANIZADO 12 BWG BDI = 25,00 %	KG	3,0	45,33	135,99	0,01
1.6.10.24.	ORÇAMENTO 1.172.IT00130	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 60X60X12 CM BDI = 25,00 %	UN	1,0	241,58	241,58	0,02
1.6.10.25.	ORÇAMENTO 1.172.IT00131	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFONICA 40X40X12 CM BDI = 25,00 %	UN	1,0	168,86	168,86	0,02
1.6.10.26.	ORÇAMENTO 1.172.IT00132	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM BDI = 25,00 %	UN	2,0	86,31	172,62	0,02
1.6.10.27.	ORÇAMENTO 1.172.IT00133	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 50X50X15 CM BDI = 25,00 %	UN	1,0	201,60	201,60	0,02
1.6.10.28.	ORÇAMENTO 1.172.IN00004	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 BDI = 25,00 %	M	25,0	14,95	373,75	0,03
1.6.10.29.	ORÇAMENTO 1.172.IN00005	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 BDI = 25,00 %	M	20,0	11,06	221,20	0,02
1.6.10.30.	SINAPI C98272	CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 BDI = 25,00 %	M	15,0	164,20	2.463,00	0,22
1.6.10.30.1.	SINAPI 01/2021 11924	CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO	M	1,05	117,74	123,63	
1.6.10.30.2.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1898	18,15	3,44	
1.6.10.30.3.	SINAPI C88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1898	22,59	4,29	
1.6.10.31.	ORÇAMENTO 1.172.CO00032	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S BDI = 25,00 %	UN	1,0	452,28	452,28	0,04
1.6.10.31.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00047	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	UN	1,0	361,83	361,83	
1.6.10.32.	ORÇAMENTO 1.172.CO00031	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) BDI = 25,00 %	UN	5,0	27,50	137,50	0,01
1.6.10.32.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00045	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)	UN	1,0	22,00	22,00	
1.6.10.33.	ORÇAMENTO 1.172.CO00033	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG BDI = 25,00 %	M	1.000,0	2,25	2.250,00	0,20
1.6.10.33.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00048	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	1,0	1,80	1,80	

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.6.10.34.	ORÇAMENTO 1.172.CO00030	CERTIFICADO DIGITAL BDI = 25,00 %	UN	30,0	14,43	432,90	0,04
1.6.10.34.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00045	CERTIFICADO DIGITAL	UN	1,0	11,55	11,55	
1.6.10.35.	ORÇAMENTO 1.172.CO00029	PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M BDI = 25,00 %	UN	100,0	21,75	2.175,00	0,19
1.6.10.35.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00044	PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M	UN	1,0	17,40	17,40	
1.6.10.36.	ORÇAMENTO 1.172.CO00028	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS BDI = 25,00 %	UN	3,0	435,00	1.305,00	0,12
1.6.10.36.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00043	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	UN	1,0	348,00	348,00	
1.6.10.37.	ORÇAMENTO 1.172.IT00123	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 BDI = 25,00 %	UN	29,0	51,41	1.490,89	0,13
1.7.		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				36.827,05	3,29
1.7.1.		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				6.370,01	0,57
1.7.1.1.	ORÇAMENTO 1.172.IN00006	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	32,7	10,40	340,08	0,03
1.7.1.2.	ORÇAMENTO 1.172.IN00007	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	5,02	17,50	87,85	0,01
1.7.1.3.	ORÇAMENTO 1.172.IN00008	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	10,34	19,53	201,94	0,02
1.7.1.4.	ORÇAMENTO 1.172.IN00009	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	26,7	34,31	916,07	0,08
1.7.1.5.	ORÇAMENTO 1.172.IN00010	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 BDI = 25,00 %	UN	1,0	23,18	23,18	0,00
1.7.1.6.	SINAPI C94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 BDI = 25,00 %	UN	1,0	94,30	94,30	0,01
1.7.1.6.1.	SINAPI 01/2021 69	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,0	57,56	57,56	
1.7.1.6.2.	SINAPI 01/2021 20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,194	11,00	2,13	
1.7.1.6.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,052	67,15	3,49	
1.7.1.6.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,031	1,91	0,06	
1.7.1.6.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	17,65	5,44	
1.7.1.6.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	21,94	6,76	

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.1.7.	SINAPI C94785	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 BDI = 25,00 %	UN	3,0	38,90	116,70	0,01
1.7.1.7.1.	SINAPI 01/2021 88	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,0	20,68	20,68	
1.7.1.7.2.	SINAPI 01/2021 20080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,046	11,00	0,51	
1.7.1.7.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	67,15	0,74	
1.7.1.7.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,023	1,91	0,04	
1.7.1.7.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,231	17,65	4,08	
1.7.1.7.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,231	21,94	5,07	
1.7.1.8.	SINAPI C94787	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 BDI = 25,00 %	UN	4,0	66,15	264,60	0,02
1.7.1.8.1.	SINAPI 01/2021 90	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,0	35,04	35,04	
1.7.1.8.2.	SINAPI 01/2021 20080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,194	11,00	2,13	
1.7.1.8.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,052	67,15	3,49	
1.7.1.8.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,031	1,91	0,06	
1.7.1.8.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	17,65	5,44	
1.7.1.8.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	21,94	6,76	
1.7.1.9.	ORÇAMENTO 1.173.CO00001	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 BDI = 25,00 %	UN	20,0	23,18	463,60	0,04
1.7.1.9.1.	ORÇAMENTO 1.173.IN00001	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	1,0	18,55	18,55	
1.7.1.10.	SINAPI C90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 BDI = 25,00 %	UN	2,0	9,93	19,86	0,00
1.7.1.10.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,009	37,00	0,33	
1.7.1.10.2.	SINAPI 01/2021 812	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0	2,06	2,06	
1.7.1.10.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	67,15	0,74	

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág. 19 / 53

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.1.10.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06	1,91	0,11	
1.7.1.10.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,119	17,65	2,10	
1.7.1.10.6.	SINAPI C88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	21,94	2,61	
1.7.1.11.	PRÓPRIA 4.03.003.001	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 50MM BDI = 25,00 %	UN	5,0	14,58	72,90	0,01
1.7.1.12.	PRÓPRIA 4.03.003.002	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM BDI = 25,00 %	UN	3,0	24,75	74,25	0,01
1.7.1.13.	PRÓPRIA 4.03.003.003	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM BDI = 25,00 %	UN	1,0	19,55	19,55	0,00
1.7.1.14.	ORÇAMENTO 1.1/2.CO00026	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM BDI = 25,00 %	UN	2,0	8,46	16,92	0,00
1.7.1.14.1.	ORÇAMENTO 1.1/2.IN00041	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	1,0	6,77	6,77	
1.7.1.15.	ORÇAMENTO 1.1/2.CO00027	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM BDI = 25,00 %	UN	2,0	11,01	22,02	0,00
1.7.1.15.1.	ORÇAMENTO 1.1/2.IN00042	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	UN	1,0	8,81	8,81	
1.7.1.16.	SINAPI C89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	2,0	12,42	24,84	0,00
1.7.1.16.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,009	37,00	0,33	
1.7.1.16.2.	SINAPI 01/2021 3501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0	4,56	4,56	
1.7.1.16.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	67,15	0,74	
1.7.1.16.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,036	1,91	0,07	
1.7.1.16.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,107	17,65	1,89	
1.7.1.16.6.	SINAPI C88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,107	21,94	2,35	
1.7.1.17.	SINAPI C89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	1,0	17,81	17,81	0,00
1.7.1.17.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,018	37,00	0,67	
1.7.1.17.2.	SINAPI 01/2021 3503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0	7,77	7,77	
1.7.1.17.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,022	67,15	1,48	
1.7.1.17.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,024	1,91	0,05	

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 20 / 53

Orçamento Sintético Paisag

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.1.17.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,108	17,65	1,91	
1.7.1.17.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,108	21,94	2,37	
1.7.1.18.	SINAPI C90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014 BDI = 25,00 %	UN	11,0	16,60	182,60	0,02
1.7.1.18.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,007	37,00	0,26	
1.7.1.18.2.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008	67,15	0,54	
1.7.1.18.3.	SINAPI 01/2021 20147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0	6,44	6,44	
1.7.1.18.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05	1,91	0,10	
1.7.1.18.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,15	17,65	2,65	
1.7.1.18.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	21,94	3,29	
1.7.1.19.	SINAPI C89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	4,0	15,48	61,92	0,01
1.7.1.19.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,018	37,00	0,67	
1.7.1.19.2.	SINAPI 01/2021 3540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0	5,91	5,91	
1.7.1.19.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,022	67,15	1,48	
1.7.1.19.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,024	1,91	0,05	
1.7.1.19.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,108	17,65	1,91	
1.7.1.19.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,108	21,94	2,37	
1.7.1.20.	SINAPI C89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	19,0	9,51	180,69	0,02
1.7.1.20.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,007	37,00	0,26	
1.7.1.20.2.	SINAPI 01/2021 3529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0	0,77	0,77	
1.7.1.20.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008	67,15	0,54	
1.7.1.20.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05	1,91	0,10	
1.7.1.20.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,15	17,65	2,65	

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 21 / 53

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.1.20.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	21,94	3,29	
1.7.1.21.	PRÓPRIA 4.03.003.004	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM BDI = 25,00 %	UN	5,0	12,91	64,55	0,01
1.7.1.22.	SINAPI C89980	LUVA COM BUCHA DE LATÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4. INSTALADO EM P RUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	2,0	11,88	23,76	0,00
1.7.1.22.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,007	37,00	0,26	
1.7.1.22.2.	SINAPI 01/2021 3870	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 3/4"	UN	1,0	7,10	7,10	
1.7.1.22.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008	67,15	0,54	
1.7.1.22.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,013	1,91	0,02	
1.7.1.22.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	17,65	0,71	
1.7.1.22.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	21,94	0,88	
1.7.1.23.	SINAPI C94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 BDI = 25,00 %	UN	1,0	43,12	43,12	0,00
1.7.1.23.1.	SINAPI 01/2021 11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0	30,76	30,76	
1.7.1.23.2.	SINAPI 01/2021 20080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,06	11,00	0,66	
1.7.1.23.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014	67,15	0,94	
1.7.1.23.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,91	0,04	
1.7.1.23.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	17,65	0,94	
1.7.1.23.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	21,94	1,16	
1.7.1.24.	SINAPI C94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 BDI = 25,00 %	UN	1,0	70,98	70,98	0,01
1.7.1.24.1.	SINAPI 01/2021 11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0	48,84	48,84	
1.7.1.24.2.	SINAPI 01/2021 20080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,06	11,00	0,66	
1.7.1.24.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014	67,15	0,94	
1.7.1.24.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,024	1,91	0,05	

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.1.24.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,159	17,65	2,81	
1.7.1.24.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159	21,94	3,49	
1.7.1.25.	SINAPI C94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 BDI = 25,00 %	UN	1,0	172,97	172,97	0,02
1.7.1.25.1.	SINAPI 01/2021 11678	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0	117,00	117,00	
1.7.1.25.2.	SINAPI 01/2021 20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,231	11,00	2,54	
1.7.1.25.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,062	67,15	4,16	
1.7.1.25.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,055	1,91	0,11	
1.7.1.25.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,368	17,65	6,50	
1.7.1.25.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,368	21,94	8,07	
1.7.1.26.	PRÓPRIA 4.03.003.005	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 3/4" BDI = 25,00 %	UN	1,0	45,18	45,18	0,00
1.7.1.27.	SINAPI C89618	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	5,0	17,11	85,55	0,01
1.7.1.27.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,011	37,00	0,41	
1.7.1.27.2.	SINAPI 01/2021 7137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0	9,26	9,26	
1.7.1.27.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,012	67,15	0,81	
1.7.1.27.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,91	0,04	
1.7.1.27.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,08	17,65	1,41	
1.7.1.27.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	21,94	1,76	
1.7.1.28.	SINAPI C94695	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 BDI = 25,00 %	UN	2,0	38,57	77,14	0,01
1.7.1.28.1.	SINAPI 01/2021 7131	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0	18,82	18,82	
1.7.1.28.2.	SINAPI 01/2021 20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,107	11,00	1,18	
1.7.1.28.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,027	67,15	1,81	

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.1.28.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,034	1,91	0,06	
1.7.1.28.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,227	17,65	4,01	
1.7.1.28.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,227	21,94	4,98	
1.7.1.29.	SINAPI C89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	2,0	24,48	48,96	0,00
1.7.1.29.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,026	37,00	0,96	
1.7.1.29.2.	SINAPI 01/2021 7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0	10,64	10,64	
1.7.1.29.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,033	67,15	2,22	
1.7.1.29.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,035	1,91	0,07	
1.7.1.29.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,144	17,65	2,54	
1.7.1.29.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144	21,94	3,16	
1.7.1.30.	SINAPI C89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	4,0	22,95	91,80	0,01
1.7.1.30.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,026	37,00	0,96	
1.7.1.30.2.	SINAPI 01/2021 7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0	9,41	9,41	
1.7.1.30.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,033	67,15	2,22	
1.7.1.30.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,035	1,91	0,07	
1.7.1.30.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,144	17,65	2,54	
1.7.1.30.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144	21,94	3,16	
1.7.1.31.	SINAPI C89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	5,0	53,53	267,65	0,02
1.7.1.31.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,035	37,00	1,30	
1.7.1.31.2.	SINAPI 01/2021 7143	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0	31,70	31,70	
1.7.1.31.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,045	67,15	3,02	
1.7.1.31.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,043	1,91	0,08	

Orçamento Sintético Paisag

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.1.31.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,17	17,65	3,00	
1.7.1.31.6.	SINAPI C88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	21,94	3,73	
1.7.1.32.	SINAPI C89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO, AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	2,0	7,17	14,34	0,00
1.7.1.32.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,011	37,00	0,41	
1.7.1.32.2.	SINAPI 01/2021 7139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0	1,31	1,31	
1.7.1.32.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,012	67,15	0,81	
1.7.1.32.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,91	0,04	
1.7.1.32.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,08	17,65	1,41	
1.7.1.32.6.	SINAPI C88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	21,94	1,76	
1.7.1.33.	SINAPI C89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO, AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	1,0	12,42	12,42	0,00
1.7.1.33.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,014	37,00	0,52	
1.7.1.33.2.	SINAPI 01/2021 7140	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0	4,35	4,35	
1.7.1.33.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,017	67,15	1,14	
1.7.1.33.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,025	1,91	0,05	
1.7.1.33.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,098	17,65	1,73	
1.7.1.33.6.	SINAPI C88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098	21,94	2,15	
1.7.1.34.	PRÓPRIA 4.03.003.013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2" BDI = 25,00 %	UN	16,0	2,75	44,00	0,00
1.7.1.35.	PRÓPRIA 4.03.003.014	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 3/4" BDI = 25,00 %	M	0,59	77,41	45,67	0,00
1.7.1.36.	PRÓPRIA 4.03.003.006	COTOVELO 90 GALVANIZADO 3/4" BDI = 25,00 %	UN	4,0	15,17	60,68	0,01
1.7.1.37.	AGETOP 10/2016 71701	LUVA AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" BDI = 25,00 %	UN	2,0	1,26	2,52	0,00
1.7.1.38.	PRÓPRIA 4.03.003.007	NIPLE DUPLO GALVANIZADO DIAM. 3/4" BDI = 25,00 %	UN	1,0	17,08	17,08	0,00
1.7.1.39.	SINAPI C97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔM ETRO). AF_11/2016 BDI = 25,00 %	UN	4,0	185,15	740,60	0,07

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 25 / 53

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.1.39.1.	SINAPI 01/2021 65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	2,0	6,00	12,00	
1.7.1.39.2.	SINAPI 01/2021 813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0	4,39	4,39	
1.7.1.39.3.	SINAPI 01/2021 3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0	0,77	1,54	
1.7.1.39.4.	SINAPI 01/2021 3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0	5,91	11,82	
1.7.1.39.5.	SINAPI 01/2021 6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,0	30,29	30,29	
1.7.1.39.6.	SINAPI 01/2021 9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,0252	2,00	6,05	
1.7.1.39.7.	SINAPI 01/2021 9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,9553	12,00	11,46	
1.7.1.39.8.	SINAPI 01/2021 20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,4455	11,00	4,90	
1.7.1.39.9.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,11	67,15	7,39	
1.7.1.39.10.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,446	1,91	0,85	
1.7.1.39.11.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	1,4506	17,65	25,60	
1.7.1.39.12.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4506	21,94	31,83	
1.7.1.40.	SINAPI C95675	HIDRÔMETRO DN 25 (1/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016 BDI = 25,00 %	UN	1,0	165,86	165,86	0,01
1.7.1.40.1.	SINAPI 01/2021 3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0198	14,38	0,28	
1.7.1.40.2.	SINAPI 01/2021 12774	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"	UN	1,0	111,59	111,59	
1.7.1.40.3.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,5259	17,65	9,28	
1.7.1.40.4.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5259	21,94	11,54	
1.7.1.41.	SINAPI C89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_ 12/2014 BDI = 25,00 %	UN	10,0	48,00	480,00	0,04
1.7.1.41.1.	SINAPI 01/2021 3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,013	14,38	0,19	
1.7.1.41.2.	SINAPI 01/2021 6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,0	30,29	30,29	
1.7.1.41.3.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,2	17,65	3,53	
1.7.1.41.4.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,94	4,39	

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 26 / 53

Orçamento Sintético Paisag

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.1.42.	SINAPI C89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4. FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	2,0	40,51	81,02	0,01
1.7.1.42.1.	SINAPI 01/2021 3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,013	14,38	0,19	
1.7.1.42.2.	SINAPI 01/2021 11753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0	24,30	24,30	
1.7.1.42.3.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,2	17,65	3,53	
1.7.1.42.4.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,94	4,39	
1.7.1.43.	SINAPI C94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 BDI = 25,00 %	UN	1,0	60,22	60,22	0,01
1.7.1.43.1.	SINAPI 01/2021 3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,007	14,38	0,10	
1.7.1.43.2.	SINAPI 01/2021 11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4". COM HASTE E TORNEIRA CR Obs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas, METÁLICOS E BALÃO PLÁSTICO	UN	1,0	40,08	40,08	
1.7.1.43.3.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,202	17,65	3,57	
1.7.1.43.4.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,202	21,94	4,43	
1.7.1.44.	PRÓPRIA 4.03.003.008	LUVA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E COM ROSCA, MARROM, D = 25MMX3/4" BDI = 25,00 %	UN	1,0	1,63	1,63	0,00
1.7.1.45.	PRÓPRIA 4.03.003.009	HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA BDI = 25,00 %	UN	1,0	450,63	450,63	0,04
1.7.2.		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				5.059,05	0,45
1.7.2.1.	AGETOP 10/2016 81602	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DIAM, 50 X 40 MM BDI = 25,00 %	UN	1,0	5,83	5,83	0,00
1.7.2.2.	PRÓPRIA 4.03.003.010	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR BDI = 25,00 %	UN	6,0	66,25	397,50	0,04
1.7.2.3.	PRÓPRIA 4.03.003.011	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) BDI = 25,00 %	UN	1,0	75,06	75,06	0,01
1.7.2.4.	SINAPI C89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUN TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	6,0	11,35	68,10	0,01
1.7.2.4.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0099	37,00	0,37	
1.7.2.4.2.	SINAPI 01/2021 1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	3,70	3,70	
1.7.2.4.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,015	67,15	1,01	
1.7.2.4.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,021	1,91	0,04	

Orçamento Sintético Paisag

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.2.4.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,1	17,65	1,77	
1.7.2.4.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,94	2,19	
1.7.2.5.	SINAPI C89852	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	2,0	40,70	81,40	0,01
1.7.2.5.1.	SINAPI 01/2021 301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0	2,82	2,82	
1.7.2.5.2.	SINAPI 01/2021 1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	18,93	18,93	
1.7.2.5.3.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,046	28,31	1,30	
1.7.2.5.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,24	17,65	4,24	
1.7.2.5.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	21,94	5,27	
1.7.2.6.	SINAPI C89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	1,0	19,63	19,63	0,00
1.7.2.6.1.	SINAPI 01/2021 296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0	1,59	1,59	
1.7.2.6.2.	SINAPI 01/2021 1932	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	8,41	8,41	
1.7.2.6.3.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,02	28,31	0,57	
1.7.2.6.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,13	17,65	2,29	
1.7.2.6.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	21,94	2,85	
1.7.2.7.	SINAPI C89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	4,0	25,91	103,64	0,01
1.7.2.7.1.	SINAPI 01/2021 301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0	2,82	2,82	
1.7.2.7.2.	SINAPI 01/2021 3528	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	7,10	7,10	
1.7.2.7.3.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,046	28,31	1,30	
1.7.2.7.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,24	17,65	4,24	
1.7.2.7.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	21,94	5,27	
1.7.2.8.	SINAPI C89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO, AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	1,0	15,81	15,81	0,00

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 28 / 53

Orçamento Sintético Paisag

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.2.8.1.	SINAPI 01/2021 297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,0	2,25	2,25	
1.7.2.8.2.	SINAPI 01/2021 3519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS. DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	6,38	6,38	
1.7.2.8.3.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,03	28,31	0,85	
1.7.2.8.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,08	17,65	1,41	
1.7.2.8.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	21,94	1,76	
1.7.2.9.	SINAPI C89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	6,0	8,05	48,30	0,00
1.7.2.9.1.	SINAPI 01/2021 296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0	1,59	1,59	
1.7.2.9.2.	SINAPI 01/2021 3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS. DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	2,69	2,69	
1.7.2.9.3.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,02	28,31	0,57	
1.7.2.9.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,04	17,65	0,71	
1.7.2.9.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	21,94	0,88	
1.7.2.10.	SINAPI C89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	7,0	7,85	54,95	0,00
1.7.2.10.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0099	37,00	0,37	
1.7.2.10.2.	SINAPI 01/2021 3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS. DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	0,90	0,90	
1.7.2.10.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,015	67,15	1,01	
1.7.2.10.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,021	1,91	0,04	
1.7.2.10.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,1	17,65	1,77	
1.7.2.10.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,94	2,19	
1.7.2.11.	SINAPI C89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	8,0	10,65	85,20	0,01
1.7.2.11.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0099	37,00	0,37	
1.7.2.11.2.	SINAPI 01/2021 3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS. DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	3,14	3,14	

Orçamento Sintético Paisag m

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.2.11.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,015	67,15	1,01	
1.7.2.11.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,021	1,91	0,04	
1.7.2.11.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,1	17,65	1,77	
1.7.2.11.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,94	2,19	
1.7.2.12.	SINAPI C89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	8,0	7,38	59,04	0,01
1.7.2.12.1.	SINAPI 01/2021 296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0	1,59	1,59	
1.7.2.12.2.	SINAPI 01/2021 3526	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	2,16	2,16	
1.7.2.12.3.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,02	28,31	0,57	
1.7.2.12.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,04	17,65	0,71	
1.7.2.12.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	21,94	0,88	
1.7.2.13.	AGETOP 10/2016 81970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM BDI = 25,00 %	UN	1,0	15,30	15,30	0,00
1.7.2.14.	AGETOP 10/2016 81974	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM BDI = 25,00 %	UN	1,0	42,47	42,47	0,00
1.7.2.15.	SINAPI C89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	2,0	41,47	82,94	0,01
1.7.2.15.1.	SINAPI 01/2021 301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0	2,82	5,64	
1.7.2.15.2.	SINAPI 01/2021 3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	18,61	18,61	
1.7.2.15.3.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,092	28,31	2,60	
1.7.2.15.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,16	17,65	2,82	
1.7.2.15.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	21,94	3,51	
1.7.2.16.	SINAPI C89778	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	9,0	20,37	183,33	0,02
1.7.2.16.1.	SINAPI 01/2021 301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0	2,82	2,82	
1.7.2.16.2.	SINAPI 01/2021 3899	LUIVA SIMPLES, PVC, SOLDABEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	5,45	5,45	

Orçamento Sintético Paisag

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.2.16.3.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,046	28,31	1,30	
1.7.2.16.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	17,65	3,00	
1.7.2.16.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	21,94	3,73	
1.7.2.17.	SINAPI C89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	12,0	9,76	117,12	0,01
1.7.2.17.1.	SINAPI 01/2021 296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0	1,59	1,59	
1.7.2.17.2.	SINAPI 01/2021 3875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	2,48	2,48	
1.7.2.17.3.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,02	28,31	0,57	
1.7.2.17.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	17,65	1,41	
1.7.2.17.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	21,94	1,76	
1.7.2.18.	SINAPI C89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	1,0	12,72	12,72	0,00
1.7.2.18.1.	SINAPI 01/2021 297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,0	2,25	2,25	
1.7.2.18.2.	SINAPI 01/2021 3898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	4,70	4,70	
1.7.2.18.3.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,03	28,31	0,85	
1.7.2.18.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	17,65	1,06	
1.7.2.18.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	21,94	1,32	
1.7.2.19.	PRÓPRIA 2.05.010.017	RALO SECO PVC CONICO 100X40 MM COM GRELHA QUADRADA BDI = 25,00 %	UN	6,0	35,00	210,00	0,02
1.7.2.20.	AGETOP 10/2016 82103	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM BDI = 25,00 %	UN	1,0	16,25	16,25	0,00
1.7.2.21.	SINAPI C94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 BDI = 25,00 %	UN	4,0	28,35	113,40	0,01
1.7.2.21.1.	SINAPI 01/2021 7142	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0	10,64	10,64	
1.7.2.21.2.	SINAPI 01/2021 20080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,107	11,00	1,18	
1.7.2.21.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,027	67,15	1,81	

Orçamento Sintético Paisag m

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.2.21.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,034	1,91	0,06	
1.7.2.21.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,227	17,65	4,01	
1.7.2.21.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,227	21,94	4,98	
1.7.2.22.	SINAPI C89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	1,03	47,17	48,58	0,00
1.7.2.22.1.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,187	1,91	0,36	
1.7.2.22.2.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0247	37,00	0,91	
1.7.2.22.3.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,56	17,65	9,88	
1.7.2.22.4.	SINAPI 01/2021 9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05	11,15	11,71	
1.7.2.22.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	21,94	12,29	
1.7.2.22.6.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0385	67,15	2,59	
1.7.2.23.	SINAPI C89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	10,87	31,11	338,16	0,03
1.7.2.23.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0108	37,00	0,40	
1.7.2.23.2.	SINAPI 01/2021 9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05	7,72	8,11	
1.7.2.23.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0163	67,15	1,09	
1.7.2.23.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,127	1,91	0,24	
1.7.2.23.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,38	17,65	6,71	
1.7.2.23.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	21,94	8,34	
1.7.2.24.	SINAPI C89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	30,77	60,37	1.857,58	0,17
1.7.2.24.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0363	37,00	1,34	
1.7.2.24.2.	SINAPI 01/2021 9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05	12,58	13,21	
1.7.2.24.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0593	67,15	3,98	

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 32 / 53

Orçamento Sintético Paisag

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.2.24.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,247	1,91	0,47	
1.7.2.24.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,74	17,65	13,06	
1.7.2.24.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	21,94	16,24	
1.7.2.25.	SINAPI C89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	11,36	19,02	216,06	0,02
1.7.2.25.1.	SINAPI 01/2021 9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05	3,00	3,15	
1.7.2.25.2.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,1	1,91	0,19	
1.7.2.25.3.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,3	17,65	5,30	
1.7.2.25.4.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	21,94	6,58	
1.7.2.26.	SINAPI C89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	7,35	64,00	470,40	0,04
1.7.2.26.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0172	37,00	0,64	
1.7.2.26.2.	SINAPI 01/2021 20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05	32,18	33,79	
1.7.2.26.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0282	67,15	1,89	
1.7.2.26.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,123	1,91	0,23	
1.7.2.26.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,37	17,65	6,53	
1.7.2.26.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	21,94	8,12	
1.7.2.27.	PRÓPRIA 4.03.003.012	FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO ARTICULADO EM FOFO P/ CAIXA DE INSPECAO SANITARIA, (57,4 X 49,9CM) SIMILAR T-33 BDI = 25,00 %	UN	3,0	106,76	320,28	0,03
1.7.3.		INSTALAÇÕES PLUVIAIS				6.177,37	0,55
1.7.3.1.	SINAPI C89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	0,93	22,33	20,76	0,00
1.7.3.1.1.	SINAPI 01/2021 20067	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	1,04	10,84	11,27	
1.7.3.1.2.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,037	1,91	0,07	
1.7.3.1.3.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,165	17,65	2,91	
1.7.3.1.4.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,165	21,94	3,62	

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 33 / 53

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.3.2.	SINAPI C89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	30,03	27,15	815,31	0,07
1.7.3.2.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0034	37,00	0,13	
1.7.3.2.2.	SINAPI 01/2021 9839	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	1,04	17,72	18,43	
1.7.3.2.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0053	67,15	0,36	
1.7.3.2.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,013	1,91	0,02	
1.7.3.2.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,07	17,65	1,24	
1.7.3.2.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	21,94	1,54	
1.7.3.3.	SINAPI C89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	30,0	46,76	1.402,80	0,13
1.7.3.3.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,005	37,00	0,19	
1.7.3.3.2.	SINAPI 01/2021 9841	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	1,04	31,04	32,28	
1.7.3.3.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0082	67,15	0,55	
1.7.3.3.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,023	1,91	0,04	
1.7.3.3.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,11	17,65	1,94	
1.7.3.3.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	21,94	2,41	
1.7.3.4.	SINAPI C89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	M	23,08	94,63	2.184,06	0,20
1.7.3.4.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0062	37,00	0,23	
1.7.3.4.2.	SINAPI 01/2021 9840	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	1,04	65,00	67,60	
1.7.3.4.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0102	67,15	0,68	
1.7.3.4.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,037	1,91	0,07	
1.7.3.4.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,18	17,65	3,18	
1.7.3.4.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	21,94	3,95	
1.7.3.5.	SINAPI C89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	2,0	22,50	45,00	0,00

Gerado por: Evôp

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 34 / 53

Orçamento Sintético Paisag

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.3.5.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,012	37,00	0,44	
1.7.3.5.2.	SINAPI 01/2021 1958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL. 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0	13,06	13,06	
1.7.3.5.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014	67,15	0,94	
1.7.3.5.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,91	0,04	
1.7.3.5.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,089	17,65	1,57	
1.7.3.5.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,089	21,94	1,95	
1.7.3.6.	SINAPI C89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	8,0	84,02	672,16	0,05
1.7.3.6.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,04	37,00	1,48	
1.7.3.6.2.	SINAPI 01/2021 1960	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL. 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0	55,97	55,97	
1.7.3.6.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,052	67,15	3,49	
1.7.3.6.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,035	1,91	0,07	
1.7.3.6.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,157	17,65	2,77	
1.7.3.6.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,157	21,94	3,44	
1.7.3.7.	SINAPI C95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	8,0	71,82	574,56	0,05
1.7.3.7.1.	SINAPI 01/2021 301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0	2,82	2,82	
1.7.3.7.2.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,046	28,31	1,30	
1.7.3.7.3.	SINAPI 01/2021 38423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1,0	49,38	49,38	
1.7.3.7.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,1	17,65	1,77	
1.7.3.7.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,94	2,19	
1.7.3.8.	SINAPI C89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	10,0	19,13	191,30	0,02
1.7.3.8.1.	SINAPI 01/2021 298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	2,57	2,57	

Orçamento Sintético Paisag

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.3.8.2.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,03	28,31	0,85	
1.7.3.8.3.	SINAPI 01/2021 20169	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1,0	10,30	10,30	
1.7.3.8.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,04	17,65	0,71	
1.7.3.8.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	21,94	0,88	
1.7.3.9.	SINAPI C89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	10,0	24,22	242,20	0,02
1.7.3.9.1.	SINAPI 01/2021 301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0	2,82	2,82	
1.7.3.9.2.	SINAPI 01/2021 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,046	28,31	1,30	
1.7.3.9.3.	SINAPI 01/2021 20170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1,0	12,48	12,48	
1.7.3.9.4.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,07	17,65	1,24	
1.7.3.9.5.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	21,94	1,54	
1.7.3.10.	SINAPI C89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 BDI = 25,00 %	UN	2,0	14,61	29,22	0,00
1.7.3.10.1.	SINAPI 01/2021 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0049	37,00	0,18	
1.7.3.10.2.	SINAPI 01/2021 11739	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0	8,20	8,20	
1.7.3.10.3.	SINAPI 01/2021 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	67,15	0,50	
1.7.3.10.4.	SINAPI 01/2021 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,017	1,91	0,03	
1.7.3.10.5.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES	H	0,07	17,65	1,24	
1.7.3.10.6.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	21,94	1,54	
1.7.4.		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				7.358,67	0,66
1.7.4.1.	SINAPI C95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNT O DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_10/2016 BDI = 25,00 %	UN	2,0	333,45	666,90	0,06
1.7.4.1.1.	SINAPI 01/2021 6142	CONJUNTO DE LIGAÇAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0	100,00	100,00	
1.7.4.1.2.	SINAPI C85469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0	166,76	166,76	

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.4.2.	SINAPI C95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	2,0	966,36	1.932,72	0,17
1.7.4.2.1.	SINAPI 01/2021 6142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0	100,00	100,00	
1.7.4.2.2.	SINAPI C95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0	673,09	673,09	
1.7.4.3.	SINAPI C100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	4,0	42,41	169,64	0,02
1.7.4.3.1.	SINAPI 01/2021 377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0	29,90	29,90	
1.7.4.3.2.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536	21,94	3,37	
1.7.4.3.3.	SINAPI C88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484	13,65	0,66	
1.7.4.4.	SINAPI C99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 BDI = 25,00 %	UN	4,0	295,57	1.182,28	0,11
1.7.4.4.1.	SINAPI 01/2021 3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,019	14,38	0,27	
1.7.4.4.2.	SINAPI 01/2021 10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,0	204,95	204,95	
1.7.4.4.3.	SINAPI C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,789	17,65	13,93	
1.7.4.4.4.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,789	21,94	17,31	
1.7.4.5.	SINAPI C86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	1,0	516,90	516,90	0,05
1.7.4.5.1.	SINAPI 01/2021 4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	4,0	14,00	56,00	
1.7.4.5.2.	SINAPI 01/2021 10423	TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20" L	UN	1,0	332,60	332,60	
1.7.4.5.3.	SINAPI 01/2021 37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,039	55,65	2,17	
1.7.4.5.4.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8226	21,94	18,05	
1.7.4.5.5.	SINAPI C88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3446	13,65	4,70	
1.7.4.6.	SINAPI C86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	2,0	141,22	282,44	0,03
1.7.4.6.1.	SINAPI 01/2021 4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5271	28,53	15,04	
1.7.4.6.2.	SINAPI 01/2021 20269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	UN	1,0	78,78	78,78	
1.7.4.6.3.	SINAPI C88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8458	18,35	15,52	

Orçamento Sintético Paisage

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1,172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.4.6.4.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.2665	13,65	3,64	
1.7.4.7.	PROPRIA 2.25.002.001	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA BDI = 25,00 %	UN	2,0	513,60	1.027,20	0,09
1.7.4.8.	SINAPI C86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	4,0	110,55	442,20	0,04
1.7.4.8.1.	SINAPI 01/2021 3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	3,90	0,08	
1.7.4.8.2.	SINAPI 01/2021 36791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	UN	1,0	85,84	85,84	
1.7.4.8.3.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	21,94	2,11	
1.7.4.8.4.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0303	13,65	0,41	
1.7.4.9.	SINAPI C86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	4,0	7,76	31,04	0,00
1.7.4.9.1.	SINAPI 01/2021 3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332	3,90	0,13	
1.7.4.9.2.	SINAPI 01/2021 6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	1,0	2,85	2,85	
1.7.4.9.3.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1232	21,94	2,70	
1.7.4.9.4.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0388	13,65	0,53	
1.7.4.10.	SINAPI C86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	3,0	12,80	38,40	0,00
1.7.4.10.1.	SINAPI 01/2021 3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332	3,90	0,13	
1.7.4.10.2.	SINAPI 01/2021 6148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " C Obs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	UN	1,0	7,90	7,90	
1.7.4.10.3.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0845	21,94	1,85	
1.7.4.10.4.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0266	13,65	0,36	
1.7.4.11.	SINAPI C86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	1,0	123,97	123,97	0,01
1.7.4.11.1.	SINAPI 01/2021 3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	3,90	0,08	
1.7.4.11.2.	SINAPI 01/2021 11773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	1,0	96,05	96,05	
1.7.4.11.3.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1164	21,94	2,55	

Elaborado por: Evap

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 38 / 53

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.4.11.4.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0367	13,65	0,50	
1.7.4.12.	SINAPI C100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	1,0	205,32	205,32	0,02
1.7.4.12.1.	SINAPI 01/2021 1/4/	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	UN	1,0	143,58	143,58	
1.7.4.12.2.	SINAPI 01/2021 4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,346	28,53	9,87	
1.7.4.12.3.	SINAPI C88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4774	18,35	8,76	
1.7.4.12.4.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1504	13,65	2,05	
1.7.4.13.	SINAPI C100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	2,0	89,75	179,50	0,02
1.7.4.13.1.	SINAPI 01/2021 1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO. 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,0	60,00	60,00	
1.7.4.13.2.	SINAPI 01/2021 3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	3,90	0,08	
1.7.4.13.3.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	21,94	9,80	
1.7.4.13.4.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407	13,65	1,92	
1.7.4.14.	SINAPI C95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	2,0	32,87	65,74	0,01
1.7.4.14.1.	SINAPI 01/2021 11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1,0	18,00	18,00	
1.7.4.14.2.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	21,94	6,94	
1.7.4.14.3.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	13,65	1,36	
1.7.4.15.	SINAPI C95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	4,0	34,12	136,48	0,01
1.7.4.15.1.	SINAPI 01/2021 11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,0	19,00	19,00	
1.7.4.15.2.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	21,94	6,94	
1.7.4.15.3.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	13,65	1,36	
1.7.4.16.	SINAPI C95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	4,0	66,62	266,48	0,02
1.7.4.16.1.	SINAPI 01/2021 11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	1,0	45,00	45,00	
1.7.4.16.2.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	21,94	6,94	

Orçamento Sintético Paisage

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.4.16.3.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	13,65	1,36	
1.7.4.17.	SINAPI C95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_0 1/2020 BDI = 25,00 %	UN	2,0	45,73	91,46	0,01
1.7.4.17.1.	SINAPI 01/2021 21102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	UN	1,0	20,00	20,00	
1.7.4.17.2.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6323	21,94	13,87	
1.7.4.17.3.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1992	13,65	2,72	
1.7.5.		COMBATE A INCÊNDIO				1.637,14	0,15
1.7.5.1.	PRÓPRIA 1.01.006.034	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI = 25,00 %	UN	4,0	235,87	943,48	0,08
1.7.5.2.	PRÓPRIA 1.01.006.035	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR BDI = 25,00 %	UN	4,0	52,90	211,60	0,02
1.7.5.3.	PRÓPRIA 1.01.006.036	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME BDI = 25,00 %	UN	4,0	12,56	50,24	0,00
1.7.5.4.	PRÓPRIA 1.01.006.037	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA BDI = 25,00 %	UN	9,0	13,72	123,48	0,01
1.7.5.5.	SINAPI C97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 BDI = 25,00 %	UN	9,0	34,26	308,34	0,03
1.7.5.5.1.	SINAPI 01/2021 38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0	22,00	22,00	
1.7.5.5.2.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748	18,15	1,36	
1.7.5.5.3.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795	22,59	4,05	
1.7.6.		CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS				10.224,81	0,91
1.7.6.1.	PRÓPRIA 1.01.006.038	BOMBA SUBMERSA 750 WATTS PARA "AGUA SUJA" BSEF 20/750 220V FERRARI BDI = 25,00 %	UN	1,0	1.998,75	1.998,75	0,18
1.7.6.2.	SINAPI C98057	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2 ,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTR IBUINTES). AF_12/2020 BDI = 25,00 %	UN	1,0	8.226,06	8.226,06	0,74
1.7.6.2.1.	SINAPI C5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LI Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,7004	92,52	64,80	
1.7.6.2.2.	SINAPI C5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LI Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HI DIURNO, AF_06/2014	CHI	2,3557	39,31	92,60	
1.7.6.2.3.	SINAPI 01/2021 12568	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0	949,58	4.747,90	
1.7.6.2.4.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1331	7,94	56,64	

Orçamento Sintético Paisage

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.7.6.2.5.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1331	13,65	97,37	
1.7.6.2.6.	SINAPI C97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	M3	0,0154	3.278,32	50,49	
1.7.6.2.7.	SINAPI C97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,5542	1.766,52	979,01	
1.7.6.2.8.	SINAPI C100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,5357	854,99	458,02	
1.7.6.2.9.	SINAPI C101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU E 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,7942	42,84	34,02	
1.8.		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				34.314,48	3,07
1.8.1.	SINAPI C87469	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 BDI = 25,00 %	M2	226,52	91,83	20.801,33	1,86
1.8.1.1.	SINAPI 01/2021 654	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	13,6	3,50	47,60	
1.8.1.2.	SINAPI 01/2021 34548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	M	0,42	7,53	3,16	
1.8.1.3.	SINAPI 01/2021 37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0,01	32,00	0,32	
1.8.1.4.	SINAPI C87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0129	442,34	5,71	
1.8.1.5.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,13	7,94	8,97	
1.8.1.6.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,565	13,65	7,71	
1.8.2.	SINAPI C87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 BDI = 25,00 %	M2	113,41	52,98	6.008,46	0,54
1.8.2.1.	SINAPI 01/2021 650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	13,5	2,10	28,35	
1.8.2.2.	SINAPI 01/2021 34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,42	2,00	0,84	
1.8.2.3.	SINAPI 01/2021 37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0,005	32,00	0,16	
1.8.2.4.	SINAPI C87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0088	442,34	3,89	
1.8.2.5.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	7,94	4,92	
1.8.2.6.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	13,65	4,23	

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.8.3.	SINAPI C93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 BDI = 25,00 %	M	21,75	70,62	1.535,98	0,14
1.8.3.1.	SINAPI 01/2021 2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,007	5,00	0,04	
1.8.3.2.	SINAPI 01/2021 39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0	3,00	18,00	
1.8.3.3.	SINAPI C87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0019	409,13	0,78	
1.8.3.4.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068	7,94	0,54	
1.8.3.5.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094	13,65	1,28	
1.8.3.6.	SINAPI C92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	M2	0,217	75,51	16,39	
1.8.3.7.	SINAPI C92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,79	10,95	8,65	
1.8.3.8.	SINAPI C94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,024	450,67	10,82	
1.8.4.	SINAPI C96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P BDI = 25,00 %	M2	80,16	74,46	5.968,71	0,53
1.8.4.1.	SINAPI 01/2021 37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇÃO INDIRETA)	CENTO	0,0243	44,85	1,09	
1.8.4.2.	SINAPI 01/2021 39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,106	12,17	25,63	
1.8.4.3.	SINAPI 01/2021 39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,7604	5,42	4,12	
1.8.4.4.	SINAPI 01/2021 39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,991	6,15	12,24	
1.8.4.5.	SINAPI 01/2021 39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,14	0,35	
1.8.4.6.	SINAPI 01/2021 39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7407	1,80	1,33	
1.8.4.7.	SINAPI 01/2021 39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0327	2,42	2,50	
1.8.4.8.	SINAPI 01/2021 39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,0077	0,04	0,80	
1.8.4.9.	SINAPI 01/2021 39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,8076	0,11	0,09	
1.8.4.10.	SINAPI C88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5449	17,55	9,56	
1.8.4.11.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1362	13,65	1,86	

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.9.		IMPERMEABILIZAÇÕES				11.174,98	1,00
1.9.1.	SINAPI C98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 BDI = 25,00 %	M2	250,96	41,03	10.296,88	0,92
1.9.1.1.	SINAPI 01/2021 123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,559	15,00	8,39	
1.9.1.2.	SINAPI C87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,025	664,81	16,62	
1.9.1.3.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,73	7,94	5,80	
1.9.1.4.	SINAPI C88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,148	13,65	2,02	
1.9.2.	SINAPI C98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018 BDI = 25,00 %	M2	10,0	87,81	878,10	0,08
1.9.2.1.	SINAPI 01/2021 511	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,615	10,00	6,15	
1.9.2.2.	SINAPI 01/2021 4014	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	1,125	33,99	38,24	
1.9.2.3.	SINAPI 01/2021 4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,26	5,73	1,49	
1.9.2.4.	SINAPI C88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,192	19,95	3,83	
1.9.2.5.	SINAPI C88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,948	21,67	20,54	
1.10.		ESTRUTURA METÁLICA				74.375,00	6,65
1.10.1.	AGETOP 11/2020 1326	ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO BDI = 25,00 %		3.500,0	21,25	74.375,00	6,65
1.11.		COBERTURA				60.997,45	5,46
1.11.1.	SINAPI C94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 BDI = 25,00 %	M	54,8	106,46	5.834,00	0,52
1.11.1.1.	SINAPI 01/2021 142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,081	25,00	2,03	
1.11.1.2.	SINAPI 01/2021 5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,013	18,00	0,23	
1.11.1.3.	SINAPI 01/2021 5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024	58,29	0,14	
1.11.1.4.	SINAPI 01/2021 13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,09	84,57	7,61	
1.11.1.5.	SINAPI 01/2021 40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	1,05	60,00	63,00	
1.11.1.6.	SINAPI C88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,371	13,65	5,06	
1.11.1.7.	SINAPI C88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277	23,55	6,52	

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 43 / 53

Orçamento Sintético Paisage

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.11.1.8.	SINAPI C93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	19,08	0,25	
1.11.1.9.	SINAPI C93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	18,28	0,33	
1.11.2.	SINAPI C94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 BDI = 25,00 %	M2	303,0	151,20	45.813,60	4,10
1.11.2.1.	SINAPI 01/2021 11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	1,00	4,15	
1.11.2.2.	SINAPI 01/2021 40740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	1,146	100,00	114,60	
1.11.2.3.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	13,65	0,85	
1.11.2.4.	SINAPI C88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	23,55	1,32	
1.11.2.5.	SINAPI C93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	19,08	0,02	
1.11.2.6.	SINAPI C93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	18,28	0,02	
1.11.3.	AGETOP 11/2020 2676	CUMEEIRA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM BDI = 25,00 %		10,6	57,83	612,99	0,05
1.11.4.	SINAPI C100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 3 3 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 BDI = 25,00 %	M	88,66	61,56	5.457,90	0,49
1.11.4.1.	SINAPI 01/2021 142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,211	25,00	5,28	
1.11.4.2.	SINAPI 01/2021 1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,05	30,00	31,50	
1.11.4.3.	SINAPI 01/2021 5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,008	18,00	0,14	
1.11.4.4.	SINAPI 01/2021 5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	58,29	0,09	
1.11.4.5.	SINAPI 01/2021 13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,059	84,57	4,99	
1.11.4.6.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,239	13,65	3,26	
1.11.4.7.	SINAPI C88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,145	23,55	3,41	
1.11.4.8.	SINAPI C93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	19,08	0,25	
1.11.4.9.	SINAPI C93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	18,28	0,33	
1.11.5.	SINAPI C94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 BDI = 25,00 %	M	30,8	106,46	3.278,96	0,29

Orçamento Sintético Paisage

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.11.5.1.	SINAPI 01/2021 142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,081	25,00	2,03	
1.11.5.2.	SINAPI 01/2021 5051	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,013	18,00	0,23	
1.11.5.3.	SINAPI 01/2021 5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024	58,29	0,14	
1.11.5.4.	SINAPI 01/2021 13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,09	84,57	7,61	
1.11.5.5.	SINAPI 01/2021 40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	1,05	60,00	63,00	
1.11.5.6.	SINAPI C88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,371	13,65	5,06	
1.11.5.7.	SINAPI C88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277	23,55	6,52	
1.11.5.8.	SINAPI C93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T RIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	19,08	0,25	
1.11.5.9.	SINAPI C93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T RIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	18,28	0,33	
1.12.		PORTAS E JANELAS				40.304,43	3,61
1.12.1.		PORTAS				32.460,95	2,90
1.12.1.1.	PRÓPRIA 2.20.023.001	PORTA ALUMINIO 4 FOLHAS DE CORRER ANODIZADO NATURAL BDI = 25,00 %	M2	6,72	583,66	3.922,19	0,35
1.12.1.2.	PRÓPRIA 2.20.023.004	PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS BDI = 25,00 %	M2	5,04	808,25	4.073,58	0,36
1.12.1.3.	PRÓPRIA 2.20.023.002	PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA BDI = 25,00 %	M2	12,96	436,51	5.657,16	0,51
1.12.1.4.	PRÓPRIA 2.20.023.003	PORTA ALUMINIO 4 FOLHAS DE CORRER ANODIZADO NATURAL BDI = 25,00 %	M2	12,054	579,06	6.979,98	0,62
1.12.1.5.	SINAPI C90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇ AS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 BDI = 25,00 %	UN	6,0	1.292,31	7.753,86	0,69
1.12.1.5.1.	SINAPI C90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,0	335,17	335,17	
1.12.1.5.2.	SINAPI C90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X21 0CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O, AF_12/2019	UN	1,0	456,45	456,45	
1.12.1.5.3.	SINAPI C90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 019	UN	1,0	151,13	151,13	
1.12.1.5.4.	SINAPI C100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,0	9,11	91,10	
1.12.1.6.	SINAPI C90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇ AS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 BDI = 25,00 %	UN	3,0	1.358,06	4.074,18	0,36

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 45 / 53

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.12.1.6.1.	SINAPI C90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. PADRÃO MÉDIO - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,0	335,17	335,17	
1.12.1.6.2.	SINAPI C90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0	507,23	507,23	
1.12.1.6.3.	SINAPI C90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0	151,13	151,13	
1.12.1.6.4.	SINAPI C100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,2	9,11	92,92	
1.12.2.		JANELAS				7.843,48	0,70
1.12.2.1.	ORÇAMENTO 1.172.IT00124	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 BDI = 25,00 %	M2	11,96	655,81	7.843,48	0,70
1.13.		VIDROS E FECHAMENTOS				1.000,76	0,09
1.13.1.	PRÓPRIA 1.01.006.039	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO BDI = 25,00 %	M2	1,92	521,23	1.000,76	0,09
1.14.		REVESTIMENTOS DE PAREDE				53.150,51	4,75
1.14.1.	SINAPI C87892	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 BDI = 25,00 %	M2	590,07	8,93	5.269,32	0,47
1.14.1.1.	SINAPI C87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,0015	4.050,54	6,08	
1.14.1.2.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073	7,94	0,58	
1.14.1.3.	SINAPI C88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,036	13,65	0,49	
1.14.2.	SINAPI C87790	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 BDI = 25,00 %	M2	590,07	74,43	43.918,91	3,93
1.14.2.1.	SINAPI 01/2021 37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1388	9,65	1,34	
1.14.2.2.	SINAPI C87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0581	507,75	29,50	
1.14.2.3.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	7,94	10,56	
1.14.2.4.	SINAPI C88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	13,65	18,15	
1.14.3.	PRÓPRIA 4.18.002.001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO BDI = 25,00 %	M2	89,79	31,67	2.843,64	0,25
1.14.4.	PRÓPRIA 4.18.002.002	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA BDI = 25,00 %	M2	10,98	101,88	1.118,64	0,10
1.15.		REVESTIMENTO DE PISO				42.941,49	3,84
1.15.1.	PRÓPRIA 4.18.002.003	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS BDI = 25,00 %	M2	198,74	146,97	29.208,81	2,61

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 46 / 53

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.15.2.	SINAPI C87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 BDI = 25,00 %	M2	215,72	48,92	10.553,02	0,94
1.15.2.1.	SINAPI C87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0607	559,59	33,97	
1.15.2.2.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	7,94	2,78	
1.15.2.3.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,175	13,65	2,39	
1.15.3.	PRÓPRIA 4.18.002.004	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1C1:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO BDI = 25,00 %	M2	10,89	291,98	3.179,66	0,28
1.16.		GRANITO				5.783,22	0,52
1.16.1.	PRÓPRIA 4.19.002.001	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO BDI = 25,00 %	M2	2,16	625,03	1.350,06	0,12
1.16.2.	PRÓPRIA 4.19.002.002	DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO BDI = 25,00 %	M2	7,58	584,85	4.433,16	0,40
1.17.		FERRAGENS				6.690,98	0,60
1.17.1.	SINAPI C90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 019 BDI = 25,00 %	UN	14,0	188,91	2.644,74	0,24
1.17.1.1.	SINAPI 01/2021 3081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0	122,00	122,00	
1.17.1.2.	SINAPI C88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,002	22,25	22,29	
1.17.1.3.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,501	13,65	6,84	
1.17.2.	SINAPI C100707	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 BDI = 25,00 %	UN	8,0	165,91	1.327,28	0,12
1.17.2.1.	SINAPI 01/2021 3108	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MÍNIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)	UN	1,0	100,00	100,00	
1.17.2.2.	SINAPI C88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,126	22,25	25,05	
1.17.2.3.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,563	13,65	7,68	
1.17.3.	SINAPI C100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA D E 50* MM. AF_12/2019 BDI = 25,00 %	UN	8,0	78,76	630,08	0,06
1.17.3.1.	SINAPI 01/2021 5088	PORTA CADEADO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	UN	1,0	10,00	10,00	
1.17.3.2.	SINAPI 01/2021 43603	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACIO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM AÇO TEMPERADO COM DIÂMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	1,0	37,58	37,58	
1.17.3.3.	SINAPI C88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,531	22,25	11,81	

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 47 / 53

Orçamento Sintético Paisage

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.17.3.4.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,265	13,65	3,62	
1.17.4.	SINAPI C100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 BDI = 25,00 %	UN	8,0	261,11	2.088,88	0,19
1.17.4.1.	SINAPI 01/2021 4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0	14,00	84,00	
1.17.4.2.	SINAPI 01/2021 35080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0	100,00	100,00	
1.17.4.3.	SINAPI C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	21,94	20,81	
1.17.4.4.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	13,65	4,08	
1.18.		PINTURA				99.201,31	8,87
1.18.1.	SINAPI C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014 BDI = 25,00 %	M2	649,62	12,51	8.126,74	0,73
1.18.1.1.	SINAPI 01/2021 7356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33	14,20	4,69	
1.18.1.2.	SINAPI C88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	23,42	4,38	
1.18.1.3.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	13,65	0,94	
1.18.2.	PRÓPRIA 1.01.006.040	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR BDI = 25,00 %	M2	11,0	9,42	103,62	0,01
1.18.3.	PRÓPRIA 1.01.006.041	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃO BDI = 25,00 %	M2	21,13	23,17	489,58	0,04
1.18.4.	SINAPI C87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_05/2014 BDI = 25,00 %	M2	809,94	31,43	25.456,41	2,28
1.18.4.1.	SINAPI C87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,0376	507,75	19,09	
1.18.4.2.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	7,94	3,73	
1.18.4.3.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,171	13,65	2,33	
1.18.5.	SINAPI C100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020 BDI = 25,00 %	M2	616,0	51,30	31.600,80	2,83
1.18.5.1.	SINAPI 01/2021 5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0124	400,00	4,96	
1.18.5.2.	SINAPI 01/2021 7311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1242	250,00	31,05	
1.18.5.3.	SINAPI C88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2149	23,42	5,03	

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 48 / 53

Orçamento Sintético Paisagem

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.18.6.	SINAPI C100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P BDI = 25,00 %	M2	616,0	54,26	33.424,16	2,99
1.18.6.1.	SINAPI 01/2021 5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0619	400,00	24,76	
1.18.6.2.	SINAPI 06/2021 7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,207	30,54	6,32	
1.18.6.3.	SINAPI C88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5266	23,42	12,33	
1.19.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.898,33	0,26
1.19.1.	PRÓPRIA 3.01.061.004	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA BDI = 25,00 %	KW/H	500,0	0,77	385,00	0,03
1.19.2.	PRÓPRIA 1.01.006.043	LIMPEZA GERAL BDI = 25,00 %	M2	237,0	2,28	540,36	0,05
1.19.3.	PRÓPRIA 1.01.006.044	PLACA "CONSELHO TUTELAR SOL NASCENTE" BDI = 25,00 %	M2	4,0	281,25	1.125,00	0,10
1.19.4.	PRÓPRIA 2.18.006.002	PLACA DE INAUGURACAO METALICA *40* CM X *60* CM BDI = 25,00 %	UN	1,0	847,97	847,97	0,08
1.20.		CALÇADAS E ESTACIONAMENTO				55.823,96	4,99
1.20.1.	SINAPI C92400	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 BDI = 25,00 %	M2	152,0	105,16	15.984,32	1,43
1.20.1.1.	SINAPI 01/2021 370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	10,00	0,57	
1.20.1.2.	SINAPI 01/2021 4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0109	103,81	1,13	
1.20.1.3.	SINAPI 01/2021 40524	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0031	70,00	70,22	
1.20.1.4.	SINAPI C88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3467	20,47	7,10	
1.20.1.5.	SINAPI C88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3467	13,65	4,73	
1.20.1.6.	SINAPI C91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0069	8,31	0,06	
1.20.1.7.	SINAPI C91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1665	0,75	0,12	
1.20.1.8.	SINAPI C91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037	17,75	0,07	
1.20.1.9.	SINAPI C91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1696	0,78	0,13	
1.20.2.	SINAPI C94999	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. A F_07/2016 BDI = 25,00 %	M2	204,0	155,41	31.703,64	2,84

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 49 / 53

Orçamento Sintético Paisage

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.20.2.1.	SINAPI 01/2021 3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,128	5,00	5,64	
1.20.2.2.	SINAPI 01/2021 4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2	1,90	0,38	
1.20.2.3.	SINAPI 01/2021 6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,125	9,00	1,13	
1.20.2.4.	SINAPI 01/2021 7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1224	70,00	78,57	
1.20.2.5.	SINAPI 01/2021 34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1455	172,00	25,03	
1.20.2.6.	SINAPI C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2707	22,15	6,00	
1.20.2.7.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1799	7,94	1,43	
1.20.2.8.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4506	13,65	6,15	
1.20.3.	SINAPI C94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P BDI = 25,00 %	M	100,0	60,81	6.081,00	0,54
1.20.3.1.	SINAPI 01/2021 370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	10,00	0,07	
1.20.3.2.	SINAPI 01/2021 4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,005	40,00	40,20	
1.20.3.3.	SINAPI C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	7,94	2,86	
1.20.3.4.	SINAPI C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	13,65	4,91	
1.20.3.5.	SINAPI C88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,001	610,64	0,61	
1.20.4.	PROPRIA 2.03.023.003	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTÉTICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO BDI = 25,00 %	UN	4,0	513,75	2.055,00	0,18
1.21.		CERCAMENTO				111.011,69	9,93
1.21.1.	PROPRIA 2.03.023.005	PORTAO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) - ESTACIONAMENTO BDI = 25,00 %	M2	6,6	495,35	3.269,31	0,29
1.21.2.	PROPRIA 2.03.023.006	PORTAO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) - PEDESTRE BDI = 25,00 %	M2	4,4	495,35	2.179,54	0,19
1.21.3.	PROPRIA 2.03.023.004	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM BDI = 25,00 %	M2	221,86	275,40	61.100,24	5,47
1.21.4.	SINAPI C100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P BDI = 25,00 %	M2	455,98	54,26	24.741,47	2,21

Gerado por: Evop

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 50 / 53

Orçamento Sintético Paisage

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.21.4.1.	SINAPI 01/2021 5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0619	400,00	24,76	
1.21.4.2.	SINAPI 06/2021 7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,207	30,54	6,32	
1.21.4.3.	SINAPI C88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5266	23,42	12,33	
1.21.5.	SINAPI C100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PU LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_0 1/2020 BDI = 25,00 %	M2	455,98	43,25	19.721,13	1,76
1.21.5.1.	SINAPI 01/2021 5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0584	400,00	23,36	
1.21.5.2.	SINAPI 01/2021 7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1945	50,00	9,73	
1.21.5.3.	SINAPI C88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635	23,42	1,49	
1.21.5.4.	SINAPI C96309	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRAB ALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO . AF_05/2017	CHP	0,0185	1,19	0,02	
1.22.		ILUMINAÇÃO EXTERNA				4.064,24	0,36
1.22.1.	SINAPI C100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRI A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 BDI = 25,00 %	UN	4,0	627,35	2.509,40	0,22
1.22.1.1.	SINAPI 01/2021 863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	2,0	26,03	52,06	
1.22.1.2.	SINAPI 01/2021 11975	CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	4,0	30,00	120,00	
1.22.1.3.	SINAPI 01/2021 12388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = "2,5" M	UN	1,0	232,98	232,98	
1.22.1.4.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,058	18,15	19,20	
1.22.1.5.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,437	22,59	77,64	
1.22.2.	SINAPI C101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 BDI = 25,00 %	UN	4,0	363,75	1.455,00	0,13
1.22.2.1.	SINAPI C5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	151,82	36,25	
1.22.2.2.	SINAPI 01/2021 21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,68	0,05	
1.22.2.3.	SINAPI 01/2021 42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	UN	1,0	245,00	245,00	
1.22.2.4.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	18,15	4,32	
1.22.2.5.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	22,59	5,38	

Gerado por: Evon

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 51 / 53

Orçamento Sintético Paisage

Nome: SOL NASCENTE

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Código: 1.172

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.22.3.	SINAPI C101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 BDI = 25,00 %	UN	4,0	24,96	99,84	0,01
1.22.3.1.	SINAPI 01/2021 11927	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	UN	1,0	5,00	5,00	
1.22.3.2.	SINAPI C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3675	18,15	6,67	
1.22.3.3.	SINAPI C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3675	22,59	8,30	
1.23.		PAISAGISMO				11.061,91	0,99
1.23.1.	PRÓPRIA 1.01.006.045	REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO. PROFUNDIDADE ATÉ 20CM BDI = 25,00 %	M2	297,0	2,98	885,06	0,08
1.23.2.	PRÓPRIA 1.01.006.046	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO BDI = 25,00 %	M2	297,0	23,22	6.896,34	0,62
1.23.3.	SINAPI C98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 BDI = 25,00 %	UN	10,0	137,08	1.370,80	0,12
1.23.3.1.	SINAPI 01/2021 359	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *2* M	UN	1,0	90,00	90,00	
1.23.3.2.	SINAPI C88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0401	13,65	14,20	
1.23.3.3.	SINAPI C88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	21,02	5,47	
1.23.4.	SINAPI C98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 BDI = 25,00 %	M2	297,0	6,43	1.909,71	0,17
1.23.4.1.	SINAPI C88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0158	21,02	0,33	
1.23.4.2.	SINAPI 01/2021 3123	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 C Obs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	KG	0,1	2,13	0,21	
1.23.4.3.	SINAPI 01/2021 38125	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	2,5	1,50	3,75	
1.23.4.4.	SINAPI C88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0631	13,65	0,86	
1.24.		AR CONDICIONADO				28.228,43	2,52
1.24.1.	PRÓPRIA 1.01.006.047	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO BDI = 25,00 %	UN	6,0	2.639,71	15.838,26	1,42
1.24.2.	PRÓPRIA 1.01.006.048	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO BDI = 25,00 %	UN	1,0	5.416,08	5.416,08	0,48
1.24.3.	PRÓPRIA 1.01.006.049	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 MM PVC SOLDÁVEL PARA ARCONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES BDI = 25,00 %	UN	7,0	193,98	1.357,86	0,12
1.24.4.	PRÓPRIA 1.01.006.050	SERVIÇO EMPREITADO-INSTALAÇÃO DE TOMADA AR CONDICIONADO BDI = 25,00 %	UN	7,0	102,83	719,81	0,06
1.24.5.	PRÓPRIA 1.01.006.051	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 12000 BTU BDI = 25,00 %	UN	6,0	690,52	4.143,12	0,37

Gerado por: Evon

Alterar a logo e o rodapé nos parâmetros do sistema

Pág.: 52 / 53

Orçamento Sintético Paisage

Nome: SOL NASCENTE

Código: 1.172

Local:

Bases Utilizadas:

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Data Base: 01/2021

Item	Código	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	(%)
1.24.6.	PRÓPRIA 1.01.006.052	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 24000 BTU BDI = 25,00 %	UN	1,0	753,30	753,30	0,07
						Preço Total	1.117.992,72

BDIs Utilizados

BDI-1 25,00 %
BDI-2 25,00 %

Encargos Sociais

ENCARGO SOCIAL PADRÃO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Horistas(%)

165,00

Mensalista(%)

110,00

Resumo Custo x Preço

Custo Total	894.461,29
Preço Total	1.117.992,72
BDI	223.531,43

Eduardo Crisostomo Junqueira
CREA - 0949/D-DF